

COMPOSIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	001	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO	UN		7.293,85	0,00
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	20	209,22	0,00
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	20	38,98	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	67,52	15,06	0,00
SINAPI	89218	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	20	65,65	0,00
Composição	002	SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,00 CM X 30 CM EM PONTE DE MADEIRA	M		305,48	0,00
SINAPI	89843	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1	170,02	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,55	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,06	0,00
SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	0,222	8,30	0,00
SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	19,45	0,00
Composição	003	SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINAS (PEAI OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA	M		154,95	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,55	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,06	0,00
SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	0,18	8,30	0,00
SINAPI-I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	39,29	0,00
Composição	004	SUBSTITUIÇÃO DE VIGA DE CONTRAVENTAMENTO EM PONTE DE MADEIRA	M		106,92	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,55	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,06	0,00
SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	0,16	8,30	0,00
SINAPI-I	3990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	18,40	0,00
Composição	005	SUBSTITUIÇÃO DE VIGA E SUBVIGA EM PONTES DE MADEIRA	M		128,31	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,55	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,06	0,00
SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	0,22	8,30	0,00
SINAPI-I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	39,29	0,00
Composição	006	SUBSTITUIÇÃO DE PRANÇÃO DE ASSOALHO E PRANÇÃO DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA	M2		173,20	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	16,55	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,06	0,00

SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	0,5	8,30	0,00
SINAPI-I	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	1	97,82	0,00

Composição	007	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA	M		91,67	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	16,55	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,06	0,00
SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	0,12	8,30	0,00
SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	19,45	0,00

Composição	008	SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA	M		78,36	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	16,55	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,06	0,00
SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	0,092	8,30	0,00
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	6,37	0,00

Composição	009	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA CORPO - TIPO 1 (PADRÃO SEINFRA) EM PONTE DE MADEIRA	M		104,38	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	16,55	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,06	0,00
SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1	8,30	0,00
SINAPI-I	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	24,85	0,00

Composição	010	ARMAÇÃO SIMPLES PARA PONTE DE MADEIRA	UN		2.069,75	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	16,55	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	18,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	15,06	0,00
SEDOP	70736	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/TELHA ASFALTICA - PC. APARELHADA	M2	10	96,41	0,00
SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	10	8,30	0,00

Composição	011	SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO DUPLA (BANZO) EM PONTE DE MADEIRA	UN		18.312,03	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	16,55	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	18,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	15,06	0,00
SEDOP	70736	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/TELHA ASFALTICA - PC. APARELHADA	M2	50	96,41	0,00
SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	50	8,30	0,00
SINAPI-I	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	6	2.008,98	0,00