

COMPOSIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	EXECUÇÃO DE SAPATAS ARMADAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	M3		0,00	3.332,70
SEDOP	51287	CONCRETO ARMADO FCK=30MPA C/ FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	1,05	0,00	3.145,29
SEDOP	40257	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO	M3	0,05	0,00	603,16
Composição	002	EXECUÇÃO DE ARRANQUE (ESPERA DE PILARES) EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, SOBRE BLOCOS OU SAPATAS DE CONCRETO. INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E DESEFORMA.	M3		0,00	3.220,00
SEDOP	50766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	1,05	0,00	3.066,67
Composição	003	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESEFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS	M3		0,00	3.220,00
SEDOP	50766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	1,05	0,00	3.066,67
Composição	004	EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESEFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M	M3		0,00	3.525,09
SEDOP	50729	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	1,1	0,00	3.045,25
SEDOP	51217	CIMBRAMENTO METÁLICO COM ALTURA ATÉ 3,50M	M2	3,3	0,00	53,13
Composição	005	EXECUÇÃO DE PILARES DE PLATIMBANDAS EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESEFORMA E ARMAÇÃO	M3		0,00	3.373,33
SEDOP	50766	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	1,1	0,00	3.066,67
Composição	006	LAVATÓRIO HIGIENICO	UN		0,00	191,64
SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	0,00	191,64
Composição	007	SISTEMA DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA PARA TETO (INCLUSO SELADOR E MASSA)	M2		0,00	41,47
SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1	0,00	2,62
SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1	0,00	23,98
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1	0,00	14,87
Composição	008	CONJUNTO MOTO-BOMBA ELÉTRICA DE COMBATE A INCÊNDIO	UN		0,00	9.564,60
SINAPI-I	737	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 14,8 HP, DIÂMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIÂMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H	UN	1	0,00	9.015,84
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	0,00	22,39
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	0,00	23,34
Composição	009	GRADIL METÁLICO FIXADO SOBRE ESTACAS BROCA DE CONCRETO, ALTURA DE 2,1 M, MONTANTES A CADA 1,65M EM BARRA CHATA GALVANIZADA DE 76x8MM, MALHA RETANGULAR DE 65x132MM E FIO DE LIGAÇÃO REDONDO DE 4,8 MM DI DIÂMETRO. INCLUSIVE FIXAÇÃO E MONTAGEM	M		0,00	301,48
SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	0,3	0,00	59,24
SINAPI-I	546	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	22,6	0,00	10,47
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1	0,00	8,96
SINAPI-I	25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	H	0,8	0,00	14,19
SINAPI-I	25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS	H	1,6	0,00	10,56
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	24,74
Composição	010	ENTRADA DE SERVIÇO - TENSÃO PRIMÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	2.701,44
SINAPI-I	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,1333	0,00	76,67
SINAPI-I	420	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MÉDICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2	0,00	35,54
SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	3	0,00	12,00
SINAPI-I	937	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	27	0,00	10,18
SINAPI-I	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MÉDICAÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1	0,00	315,44
SINAPI-I	1096	ARMADAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	2	0,00	117,95
SINAPI-I	1539	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM2	UN	8	0,00	5,17
SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4	0,00	1,59
SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	8	0,00	6,67
SINAPI-I	12373	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451)	UN	1	0,00	1.194,81
SINAPI-I	3379	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1	0,00	89,79
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2	0,00	7,96
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2	0,00	0,87
SINAPI-I	12034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2	0,00	4,52
SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	0,00	1,09
SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	0,00	0,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	0,00	23,92
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	0,00	18,80

17/01/2022

Data

Responsável Técnico: ADRIELY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 151933435-4