

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.011	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA FREI GIL - CENTRO	EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL									904.340,39	
1.			SERVIÇOS TRANSVERSAIS					-	94.580,66	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINÁRES					-	1.304,88	
1.1.0.1.	SEDOP	11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	6,00	176,27	BDI 1	217,48	1.304,88	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS					-	93.275,78	
1.2.0.1.	SEDOP	10005	BARRAÇÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M2	25,00	287,22	BDI 1	354,37	8.859,25	RA
1.2.0.2.	SEDOP	10003	TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRA E=10MM (H=2.20M)	M2	533,57	107,65	BDI 1	132,82	70.868,77	RA
1.2.0.3.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	4,00	1.019,24	BDI 1	1.257,54	5.030,16	RA
1.2.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.042,00	2,27	BDI 1	2,80	8.517,60	RA
2.			QUIOSQUES					-	185.697,93	
2.1.			ESTRUTURA					-	31.379,02	
2.1.1.			Fundações					-	13.300,25	
2.1.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,39	85,54	BDI 1	105,54	357,78	RA
2.1.1.2.	Composição	004	EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	M3	0,90	3.552,42	BDI 1	4.382,98	3.944,68	RA
2.1.1.3.	Composição	005	EXECUÇÃO DE ARRANQUE (ESPERA DE PILARES) EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, SOBRE BLOCOS OU SAPATAS DE CONCRETO. INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA.	M3	0,27	3.463,20	BDI 1	4.272,90	1.153,68	RA
2.1.1.4.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,59	112,33	BDI 1	138,59	220,36	RA
2.1.1.5.	SEDOP	40284	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	M3	1,59	2.751,96	BDI 1	3.395,37	5.398,64	RA
2.1.1.6.	SEDOP	80293	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME	M2	26,48	68,11	BDI 1	84,03	2.225,11	RA
2.1.2.			Pilares, Vigas de Cintamento e lajes					-	18.078,77	
2.1.2.1.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS	M3	1,89	3.463,20	BDI 1	4.272,90	8.075,78	RA
2.1.2.2.	Composição	007	EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M	M3	1,59	3.781,48	BDI 1	4.665,59	7.418,29	RA
2.1.2.3.	SEDOP	50713	LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO)	M2	12,60	105,76	BDI 1	130,49	1.644,17	RA
2.1.2.4.	SEDOP	80151	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS	M2	6,30	121,00	BDI 1	149,29	940,53	RA
2.2.			VEDAÇÃO E FECHAMENTOS					-	32.247,28	
2.2.1.			Alvenaria e Fechamentos					-	12.202,98	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.011	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA FREI GIL - CENTRO	EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL									904.340,39	
2.2.1.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	89,55	110,45	BDI 1	136,27	12.202,98	RA
2.2.2.			Verga e Contra-Verga					-	1.721,20	
2.2.2.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00	92,27	BDI 1	113,84	683,04	RA
2.2.2.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00	87,28	BDI 1	107,69	646,14	RA
2.2.2.3.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,40	93,45	BDI 1	115,30	392,02	RA
2.2.3.			Pavimentação Interna					-	1.931,32	
2.2.3.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	25,50	30,05	BDI 1	37,08	945,54	RA
2.2.3.2.	SINAPI	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,28	624,20	BDI 1	770,14	985,78	RA
2.2.4.			Pavimentação Externa					-	2.203,43	
2.2.4.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	29,10	30,05	BDI 1	37,08	1.079,03	RA
2.2.4.2.	SINAPI	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,46	624,20	BDI 1	770,14	1.124,40	RA
2.2.5.			Cobertura					-	14.188,35	
2.2.5.1.	SINAPI	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	55,84	150,19	BDI 1	185,30	10.347,15	RA
2.2.5.2.	SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	55,84	34,80	BDI 1	42,94	2.397,77	RA
2.2.5.3.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,40	31,05	BDI 1	38,31	704,90	RA
2.2.5.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,50	52,05	BDI 1	64,22	738,53	RA
2.3.			ESQUADRIAS					-	7.882,00	
2.3.1.			Janelas					-	5.575,95	
2.3.1.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,96	445,93	BDI 1	550,19	528,18	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.011	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA FREI GIL - CENTRO	EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL									904.340,39	
2.3.1.2.	SINAPI-I	37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO)	M2	5,50	604,24	BDI 1	745,51	4.100,31	RA
2.3.1.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	127,99	BDI 1	157,91	947,46	RA
2.3.2.			Portas					-	2.306,05	
2.3.2.1.	SINAPI	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	373,78	BDI 1	461,17	922,34	RA
2.3.2.2.	SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	408,33	BDI 1	503,80	1.007,60	RA
2.3.2.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,40	89,66	BDI 1	110,62	376,11	RA
2.4.			REVESTIMENTOS					-	65.163,93	
2.4.1.			Pisos					-	4.175,81	
2.4.1.1.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	54,60	61,99	BDI 1	76,48	4.175,81	RA
2.4.2.			Paredes					-	33.228,92	
2.4.2.1.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	211,60	10,89	BDI 1	13,44	2.843,90	RA
2.4.2.2.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	211,60	21,30	BDI 1	26,28	5.560,85	RA
2.4.2.3.	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	103,40	71,46	BDI 1	88,17	9.116,78	RA
2.4.2.4.	SEDOP	110581	CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO)	M2	108,20	117,66	BDI 1	145,17	15.707,39	RA
2.4.3.			Forros					-	27.759,20	
2.4.3.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	19,50	88,19	BDI 1	108,81	2.121,80	RA
2.4.3.2.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS	M3	6,00	3.463,20	BDI 1	4.272,90	25.637,40	RA
2.5.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	21.561,03	

RECURSO ↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.011	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA FREI GIL - CENTRO	EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL									904.340,39	
2.5.1.			Água Fria					-	8.259,13	
2.5.1.1.	SEDOP	180299	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	PT	6,00	466,08	BDI 1	575,05	3.450,30	RA
2.5.1.2.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	52,17	BDI 1	64,37	257,48	RA
2.5.1.3.	SEDOP	180836	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.500 L	UN	1,00	3.083,65	BDI 1	3.804,61	3.804,61	RA
2.5.1.4.	SINAPI	95641	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 2 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	2,00	302,62	BDI 1	373,37	746,74	RA
2.5.2.			Sanitário					-	13.301,90	
2.5.2.1.	SEDOP	180214	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS)	PT	6,00	388,36	BDI 1	479,16	2.874,96	RA
2.5.2.2.	SEDOP	180551	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 30 PESSOAS	UN	1,00	5.830,77	BDI 1	7.194,00	7.194,00	RA
2.5.2.3.	SEDOP	180544	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 30 PESSOAS	UN	1,00	2.620,31	BDI 1	3.232,94	3.232,94	RA
2.6.			BANCADAS LOUÇAS E METAIS					-	6.468,24	
2.6.0.1.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	985,42	BDI 1	1.215,81	2.431,62	RA
2.6.0.2.	SEDOP	130495	GRANITO PRETO E=2CM	M2	3,60	563,41	BDI 1	695,14	2.502,50	RA
2.6.0.3.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	360,74	BDI 1	445,08	890,16	RA
2.6.0.4.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	260,97	BDI 1	321,98	643,96	RA
2.7.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	20.996,43	
2.7.0.1.	SEDOP	170682	PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇÃO E TOMADA)	PT	20,00	541,12	BDI 1	667,63	13.352,60	RA
2.7.0.2.	SEDOP	171532	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	10,00	321,79	BDI 1	397,02	3.970,20	RA
2.7.0.3.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.418,48	BDI 1	1.750,12	3.500,24	RA
2.7.0.4.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	140,53	BDI 1	173,39	173,39	RA
3.			URBANISMO					-	504.224,38	
3.1.			Paisagismo					-	286.348,59	

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CÓDIGO SDA.011	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA FREI GIL - CENTRO	EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL									904.340,39	
3.1.0.1.	Composição	002	BANCO CORRIDO DE CONCRETO, REVESTIDO SUPERIORMENTE COM GRANILITE. ENCOSTO EM MURETA DE MOURÃO. CONFORME PROJETO	M	207,48	960,91	BDI 1	1.185,57	245.982,06	RA
3.1.0.2.	Composição	001	MURETA DE MOURÃO DE MADEIRA 20X20, TRATADO E ENVERNIZADO, COM Hméd = 80 CM.	M	40,94	678,00	BDI 1	836,52	34.247,13	RA
3.1.0.3.	Composição	003	MURETA BAIXA EM ALVENARIA, Hmax = 10 CM	M	45,05	87,75	BDI 1	108,27	4.877,56	RA
3.1.0.4.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	12,20	82,50	BDI 1	101,79	1.241,84	RA
3.2.			Passeios					-	150.472,81	
3.2.0.1.	Composição	013	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (SEM FORNECIMENTO)	M2	1.911,00	22,34	BDI 1	27,56	52.667,16	RA
3.2.0.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	84,00	89,51	BDI 1	110,44	9.276,96	RA
3.2.0.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	84,00	47,23	BDI 1	58,27	4.894,68	RA
3.2.0.4.	Composição	012	BLOKRET SEXTAVADO e= 8cm (INCL. COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO - SEM FORNECIMENTO)	M2	353,00	53,38	BDI 1	65,86	23.248,58	RA
3.2.0.5.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	313,00	106,88	BDI 1	131,87	41.275,31	RA
3.2.0.6.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	313,00	17,22	BDI 1	21,25	6.651,25	RA
3.2.0.7.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	202,32	49,91	BDI 1	61,58	12.458,87	RA
3.3.			Mobiliário					-	67.402,98	
3.3.0.1.	SEDOP	251510	LIXEIRA EM TELA MOEDA	UN	12,00	757,30	BDI 1	934,36	11.212,32	RA
3.3.0.2.	Cotação	001	LETREIRO DECORATIVO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (N 18) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15.000,00	BDI 1	18.507,00	18.507,00	RA
3.3.0.3.	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.027,22	BDI 1	7.436,38	7.436,38	RA
3.3.0.4.	SINAPI-I	42433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	4.702,72	BDI 1	5.802,22	5.802,22	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.011	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA FREI GIL - CENTRO	EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL									904.340,39	
3.3.0.5.	SINAPI-I	42434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	5.081,97	BDI 1	6.270,13	6.270,13	RA
3.3.0.6.	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.011,16	BDI 1	4.948,97	4.948,97	RA
3.3.0.7.	SINAPI	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.491,79	BDI 1	3.074,37	3.074,37	RA
3.3.0.8.	Composição	008	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UN	1,00	2.482,89	BDI 1	3.063,39	3.063,39	RA
3.3.0.9.	Composição	009	INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UN	1,00	2.238,96	BDI 1	2.762,43	2.762,43	RA
3.3.0.10.	Composição	010	INSTALAÇÃO DE GANGORRA TRIPLA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UN	1,00	2.375,63	BDI 1	2.931,05	2.931,05	RA
3.3.0.11.	Composição	011	INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	1.130,43	BDI 1	1.394,72	1.394,72	RA
4.			ELÉTRICO					-	119.837,42	
4.1.			Elétrico					-	119.837,42	
4.1.0.1.	SEDOP	171030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 600 DAN H = 9M (INCL. BASE EM CONCRETO CICLÓPICO)	UN	8,00	1.839,31	BDI 1	2.269,34	18.154,72	RA
4.1.0.2.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	54,05	BDI 1	66,69	533,52	RA
4.1.0.3.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	32,00	167,56	BDI 1	206,74	6.615,68	RA
4.1.0.4.	SINAPI	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	32,00	1.713,29	BDI 1	2.113,86	67.643,52	RA
4.1.0.5.	SEDOP	170877	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 100X100X70MM	UN	8,00	50,28	BDI 1	62,04	496,32	RA
4.1.0.6.	SEDOP	170630	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2"	M	200,00	28,55	BDI 1	35,22	7.044,00	RA
4.1.0.7.	SEDOP	170318	CABO DE COBRE 6MM2 - 750 V	M	1.250,00	11,89	BDI 1	14,67	18.337,50	RA
4.1.0.8.	SEDOP	170975	REFLETOR ALUMINIO C/ LÂMP MISTA 250W E-27	UN	2,00	410,18	BDI 1	506,08	1.012,16	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CÓDIGO SDA.011	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA FREI GIL - CENTRO	EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI GIL									904.340,39
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA

Local

sexta-feira, 10 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ADRIELY LIMA DA SILVA

CREA/CAU: 1519334354

ART/RRT: 0

RECURSO

