

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
1.			SERVIÇOS TRANSVERSAIS					-	98.528,28	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINÁRES					-	1.304,88	
1.1.0.1.	SEDOP	11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	6,00	176,27	BDI 1	217,48	1.304,88	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS					-	97.223,40	
1.2.0.1.	SEDOP	10005	BARRAÇÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M2	25,00	287,22	BDI 1	354,37	8.859,25	RA
1.2.0.2.	SEDOP	10003	TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRA E=10MM (H=2.20M)	M2	610,74	107,65	BDI 1	132,82	81.118,49	RA
1.2.0.3.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	6,00	978,77	BDI 1	1.207,61	7.245,66	RA
2.			QUIOSQUE I E II					-	151.952,25	
2.1.			ESTRUTURA					-	30.744,72	
2.1.1.			Fundações					-	13.040,27	
2.1.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	3,39	85,54	BDI 1	105,54	357,78	RA
2.1.1.2.	Composição	001	EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	M3	0,90	3.476,82	BDI 1	4.289,70	3.860,73	RA
2.1.1.3.	Composição	002	EXECUÇÃO DE ARRANQUE (ESPERA DE PILARES) EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, SOBRE BLOCOS OU SAPATAS DE CONCRETO. INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA.	M3	0,27	3.391,87	BDI 1	4.184,89	1.129,92	RA
2.1.1.4.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	1,59	112,33	BDI 1	138,59	220,36	RA
2.1.1.5.	SEDOP	40284	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	M3	1,59	2.682,44	BDI 1	3.309,59	5.262,25	RA
2.1.1.6.	SEDOP	80293	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME	M2	26,48	67,62	BDI 1	83,43	2.209,23	RA
2.1.2.			Pilares, Vigas de Cintamento e lajes					-	17.704,45	
2.1.2.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS	M3	1,89	3.391,87	BDI 1	4.184,89	7.909,44	RA
2.1.2.2.	Composição	004	EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M	M3	1,59	3.705,01	BDI 1	4.571,24	7.268,27	RA
2.1.2.3.	SEDOP	50713	LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO)	M2	12,60	102,28	BDI 1	126,19	1.589,99	RA
2.1.2.4.	SEDOP	80151	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS	M2	6,30	120,51	BDI 1	148,69	936,75	RA
2.2.			VEDAÇÃO E FECHAMENTOS					-	25.928,54	
2.2.1.			Alvenaria e Fechamentos					-	12.155,52	
2.2.1.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	89,55	110,02	BDI 1	135,74	12.155,52	RA
2.2.2.			Verga e Contra-Verga					-	1.740,18	

RECURSO ↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
2.2.2.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00	93,52	BDI 1	115,38	692,28	RA
2.2.2.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00	87,89	BDI 1	108,44	650,64	RA
2.2.2.3.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,40	94,70	BDI 1	116,84	397,26	RA
2.2.3.			Pavimentação Interna					-	1.869,92	
2.2.3.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	25,50	29,29	BDI 1	36,14	921,57	RA
2.2.3.2.	SINAPI	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,28	600,50	BDI 1	740,90	948,35	RA
2.2.4.			Pavimentação Externa					-	2.133,38	
2.2.4.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	29,10	29,29	BDI 1	36,14	1.051,67	RA
2.2.4.2.	SINAPI	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,46	600,50	BDI 1	740,90	1.081,71	RA
2.2.5.			Cobertura					-	8.029,54	
2.2.5.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	55,84	64,61	BDI 1	79,72	4.451,56	RA
2.2.5.2.	SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	55,84	31,29	BDI 1	38,61	2.155,98	RA
2.2.5.3.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,40	29,52	BDI 1	36,42	670,13	RA
2.2.5.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,50	52,99	BDI 1	65,38	751,87	RA
2.3.			ESQUADRIAS					-	7.508,47	
2.3.1.			Janelas					-	5.566,24	
2.3.1.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,96	428,94	BDI 1	529,23	508,06	RA
2.3.1.2.	SINAPI-I	37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NÚMERO 24 " (SEM INSTALACAO)	M2	5,50	621,98	BDI 1	767,40	4.220,70	RA
2.3.1.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	113,13	BDI 1	139,58	837,48	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
2.3.2.			Portas					-	1.942,23	
2.3.2.1.	SINAPI	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	326,53	BDI 1	402,87	805,74	RA
2.3.2.2.	SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	358,71	BDI 1	442,58	885,16	RA
2.3.2.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,40	59,91	BDI 1	73,92	251,33	RA
2.4.			REVESTIMENTOS					-	39.621,00	
2.4.1.			Pisos					-	4.055,14	
2.4.1.1.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	54,60	60,20	BDI 1	74,27	4.055,14	RA
2.4.2.			Paredes					-	33.073,50	
2.4.2.1.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	211,60	10,83	BDI 1	13,36	2.826,98	RA
2.4.2.2.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	211,60	20,96	BDI 1	25,86	5.471,98	RA
2.4.2.3.	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	103,40	71,07	BDI 1	87,69	9.067,15	RA
2.4.2.4.	SEDOP	110581	CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO)	M2	108,20	117,66	BDI 1	145,17	15.707,39	RA
2.4.3.			Forros					-	2.492,36	
2.4.3.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	19,50	90,43	BDI 1	111,57	2.175,62	RA
2.4.3.2.	Composição	006	SISTEMA DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA PARA TETO (INCLUSO SELADOR E MASSA)	M2	6,00	42,79	BDI 1	52,79	316,74	RA
2.5.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	21.298,76	
2.5.1.			Água Fria					-	8.240,44	
2.5.1.1.	SEDOP	180299	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	PT	6,00	466,08	BDI 1	575,05	3.450,30	RA
2.5.1.2.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	48,38	BDI 1	59,69	238,76	RA
2.5.1.3.	SEDOP	180836	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.500 L	UN	1,00	3.116,26	BDI 1	3.844,84	3.844,84	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
2.5.1.4.	SINAPI	95641	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	2,00	286,33	BDI 1	353,27	706,54	RA
2.5.2.			Sanitário					-	13.058,32	
2.5.2.1.	SEDOP	180214	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALOS)	PT	6,00	388,36	BDI 1	479,16	2.874,96	RA
2.5.2.2.	SEDOP	180551	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 30 PESSOAS	UN	1,00	5.741,60	BDI 1	7.083,99	7.083,99	RA
2.5.2.3.	SEDOP	180544	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 30 PESSOAS	UN	1,00	2.512,05	BDI 1	3.099,37	3.099,37	RA
2.6.			BANCADAS LOUÇAS E METAIS					-	5.760,42	
2.6.0.1.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	755,23	BDI 1	931,80	1.863,60	RA
2.6.0.2.	SEDOP	130495	GRANITO PRETO E=2CM	M2	3,60	563,41	BDI 1	695,14	2.502,50	RA
2.6.0.3.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	329,97	BDI 1	407,12	814,24	RA
2.6.0.4.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	235,08	BDI 1	290,04	580,08	RA
2.7.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	21.090,34	
2.7.0.1.	SEDOP	170682	PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇÃO E TOMADA)	PT	20,00	541,12	BDI 1	667,63	13.352,60	RA
2.7.0.2.	SEDOP	171532	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	10,00	321,79	BDI 1	397,02	3.970,20	RA
2.7.0.3.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.458,04	BDI 1	1.798,93	3.597,86	RA
2.7.0.4.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	137,53	BDI 1	169,68	169,68	RA
3.			QUIOSQUE III					-	141.256,86	
3.1.			ESTRUTURA					-	28.817,79	
3.1.1.			Fundações					-	12.060,41	
3.1.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	8,00	85,54	BDI 1	105,54	844,32	RA
3.1.1.2.	Composição	001	EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	M3	0,60	3.476,82	BDI 1	4.289,70	2.573,82	RA

RECURSO ↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
3.1.1.3.	Composição	002	EXECUÇÃO DE ARRANQUE (ESPERA DE PILARES) EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, SOBRE BLOCOS OU SAPATAS DE CONCRETO. INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA.	M3	0,18	3.391,87	BDI 1	4.184,89	753,28	RA
3.1.1.4.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,63	112,33	BDI 1	138,59	225,90	RA
3.1.1.5.	SEDOP	40284	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	M3	1,63	2.682,44	BDI 1	3.309,59	5.394,63	RA
3.1.1.6.	SEDOP	80293	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME	M2	27,19	67,62	BDI 1	83,43	2.268,46	RA
3.1.2.			Pilares, Vigas de Cintamento e lajes					-	16.757,38	
3.1.2.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS	M3	1,62	3.391,87	BDI 1	4.184,89	6.779,52	RA
3.1.2.2.	Composição	004	EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M	M3	1,63	3.705,01	BDI 1	4.571,24	7.451,12	RA
3.1.2.3.	SEDOP	50713	LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO)	M2	12,60	102,28	BDI 1	126,19	1.589,99	RA
3.1.2.4.	SEDOP	80151	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS	M2	6,30	120,51	BDI 1	148,69	936,75	RA
3.2.			VEDAÇÃO E FECHAMENTOS					-	26.103,00	
3.2.1.			Alvenaria e Fechamentos					-	12.991,68	
3.2.1.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	95,71	110,02	BDI 1	135,74	12.991,68	RA
3.2.2.			Verga e Contra-Verga					-	1.683,72	
3.2.2.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,80	93,52	BDI 1	115,38	669,20	RA
3.2.2.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,80	87,89	BDI 1	108,44	628,95	RA
3.2.2.3.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,30	94,70	BDI 1	116,84	385,57	RA
3.2.3.			Pavimentação Interna					-	1.962,45	
3.2.3.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	26,83	29,29	BDI 1	36,14	969,64	RA
3.2.3.2.	SINAPI	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,34	600,50	BDI 1	740,90	992,81	RA
3.2.4.			Pavimentação Externa					-	1.051,32	
3.2.4.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	24,30	29,29	BDI 1	36,14	878,20	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
3.2.4.2.	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1,22	115,01	BDI 1	141,90	173,12	RA
3.2.5.			Cobertura					-	8.413,83	
3.2.5.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	59,66	64,61	BDI 1	79,72	4.756,10	RA
3.2.5.2.	SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	59,66	31,29	BDI 1	38,61	2.303,47	RA
3.2.5.3.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,54	29,52	BDI 1	36,42	602,39	RA
3.2.5.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,50	52,99	BDI 1	65,38	751,87	RA
3.3.			ESQUADRIAS					-	7.293,55	
3.3.1.			Janelas					-	5.398,42	
3.3.1.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,96	428,94	BDI 1	529,23	508,06	RA
3.3.1.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,40	665,44	BDI 1	821,02	1.970,45	RA
3.3.1.3.	SINAPI-I	37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO)	M2	2,75	621,98	BDI 1	767,40	2.110,35	RA
3.3.1.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,80	113,13	BDI 1	139,58	809,56	RA
3.3.2.			Portas					-	1.895,13	
3.3.2.1.	SINAPI	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	326,53	BDI 1	402,87	1.208,61	RA
3.3.2.2.	SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	358,71	BDI 1	442,58	442,58	RA
3.3.2.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,30	59,91	BDI 1	73,92	243,94	RA
3.4.			REVESTIMENTOS					-	35.135,38	
3.4.1.			Pisos					-	1.769,85	

RECURSO ↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
3.4.1.1.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	23,83	60,20	BDI 1	74,27	1.769,85	RA
3.4.2.			Paredes					-	31.106,30	
3.4.2.1.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	216,94	10,83	BDI 1	13,36	2.898,32	RA
3.4.2.2.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	216,94	20,96	BDI 1	25,86	5.610,07	RA
3.4.2.3.	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	105,96	71,07	BDI 1	87,69	9.291,63	RA
3.4.2.4.	SEDOP	110581	CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO)	M2	91,66	117,66	BDI 1	145,17	13.306,28	RA
3.4.3.			Forros					-	2.259,23	
3.4.3.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	18,83	90,43	BDI 1	111,57	2.100,86	RA
3.4.3.2.	Composição	006	SISTEMA DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA PARA TETO (INCLUSO SELADOR E MASSA)	M2	3,00	42,79	BDI 1	52,79	158,37	RA
3.5.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	23.598,96	
3.5.1.			Água Fria					-	10.540,64	
3.5.1.1.	SEDOP	180299	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	PT	10,00	466,08	BDI 1	575,05	5.750,50	RA
3.5.1.2.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	48,38	BDI 1	59,69	238,76	RA
3.5.1.3.	SEDOP	180836	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.500 L	UN	1,00	3.116,26	BDI 1	3.844,84	3.844,84	RA
3.5.1.4.	SINAPI	95641	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	2,00	286,33	BDI 1	353,27	706,54	RA
3.5.2.			Sanitário					-	13.058,32	
3.5.2.1.	SEDOP	180214	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS)	PT	6,00	388,36	BDI 1	479,16	2.874,96	RA
3.5.2.2.	SEDOP	180551	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 30 PESSOAS	UN	1,00	5.741,60	BDI 1	7.083,99	7.083,99	RA
3.5.2.3.	SEDOP	180544	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 30 PESSOAS	UN	1,00	2.512,05	BDI 1	3.099,37	3.099,37	RA
3.6.			BANCADAS LOUÇAS E METAIS					-	3.577,37	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
3.6.0.1.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	755,23	BDI 1	931,80	931,80	RA
3.6.0.2.	SEDOP	130495	GRANITO PRETO E=2CM	M2	1,80	563,41	BDI 1	695,14	1.251,25	RA
3.6.0.3.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	329,97	BDI 1	407,12	814,24	RA
3.6.0.4.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	235,08	BDI 1	290,04	580,08	RA
3.7.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	16.730,81	
3.7.0.1.	SEDOP	170682	PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇÃO E TOMADA)	PT	15,00	541,12	BDI 1	667,63	10.014,45	RA
3.7.0.2.	SEDOP	171532	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	7,00	321,79	BDI 1	397,02	2.779,14	RA
3.7.0.3.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.458,04	BDI 1	1.798,93	3.597,86	RA
3.7.0.4.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	137,53	BDI 1	169,68	339,36	RA
4.			PISTA DE SKATE					-	267.324,48	
4.1.			Estrutural					-	52.627,55	
4.1.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,25	85,54	BDI 1	105,54	237,47	RA
4.1.0.2.	Composição	001	EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	M3	2,25	3.476,82	BDI 1	4.289,70	9.651,83	RA
4.1.0.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,27	112,33	BDI 1	138,59	591,78	RA
4.1.0.4.	SEDOP	40284	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	M3	4,27	2.682,44	BDI 1	3.309,59	14.131,95	RA
4.1.0.5.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS	M3	2,03	3.391,87	BDI 1	4.184,89	8.495,33	RA
4.1.0.6.	Composição	004	EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M	M3	4,27	3.705,01	BDI 1	4.571,24	19.519,19	RA
4.2.			Fechamentos e Preenchimento					-	89.875,71	
4.2.0.1.	SEDOP	60045	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	M2	138,00	91,96	BDI 1	113,46	15.657,48	RA

RECURSO ↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
4.2.0.2.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	144,00	31,69	BDI 1	39,10	5.630,40	RA
4.2.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	144,00	45,09	BDI 1	55,63	8.010,72	RA
4.2.0.4.	Composição	007	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M2	426,90	115,01	BDI 1	141,90	60.577,11	RA
4.3.			Revestimentos					-	62.115,73	
4.3.0.1.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	138,00	10,83	BDI 1	13,36	1.843,68	RA
4.3.0.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	138,00	40,53	BDI 1	50,01	6.901,38	RA
4.3.0.3.	SEDOP	151284	ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	M2	138,00	44,33	BDI 1	54,69	7.547,22	RA
4.3.0.4.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	426,90	87,00	BDI 1	107,34	45.823,45	RA
4.4.			Detalhes					-	39.535,44	
4.4.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	50,43	494,49	BDI 1	610,10	30.767,34	RA
4.4.0.2.	SINAPI-I	21014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	44,00	123,40	BDI 1	152,25	6.699,00	RA
4.4.0.3.	SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	22,80	73,55	BDI 1	90,75	2.069,10	RA
4.5.			Iluminação					-	23.170,05	
4.5.0.1.	SINAPI-I	14166	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	5,00	1.779,81	BDI 1	2.195,93	10.979,65	RA
4.5.0.2.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5,00	915,71	BDI 1	1.129,80	5.649,00	RA
4.5.0.3.	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5,00	145,98	BDI 1	180,11	900,55	RA
4.5.0.4.	SEDOP	170323	CAIXA DE PASSAGEM CH. AÇO 100X100X80MM	UN	5,00	45,01	BDI 1	55,53	277,65	RA
4.5.0.5.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	7,75	BDI 1	9,56	764,80	RA
4.5.0.6.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00	11,65	BDI 1	14,37	4.598,40	RA
5.			FONTE					-	138.737,40	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
5.1.			ESTRUTURA					-	28.751,18	
5.1.0.1.	SEDOP	30010	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	M3	123,15	51,21	BDI 1	63,18	7.780,62	RA
5.1.0.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	8,00	85,54	BDI 1	105,54	844,32	RA
5.1.0.3.	Composição	001	EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	M3	0,60	3.476,82	BDI 1	4.289,70	2.573,82	RA
5.1.0.4.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,98	112,33	BDI 1	138,59	274,41	RA
5.1.0.5.	SEDOP	40284	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	M3	1,98	2.682,44	BDI 1	3.309,59	6.552,99	RA
5.1.0.6.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS	M3	0,40	3.391,87	BDI 1	4.184,89	1.673,96	RA
5.1.0.7.	Composição	004	EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M	M3	1,98	3.705,01	BDI 1	4.571,24	9.051,06	RA
5.2.			VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS					-	58.628,68	
5.2.0.1.	SEDOP	60045	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	M2	35,19	91,96	BDI 1	113,46	3.992,66	RA
5.2.0.2.	SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	15,39	816,87	BDI 1	1.007,85	15.510,81	RA
5.2.0.3.	SEDOP	80314	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA (3 DEMÃOS)	M2	50,58	31,23	BDI 1	38,53	1.948,85	RA
5.2.0.4.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	35,19	10,83	BDI 1	13,36	470,14	RA
5.2.0.5.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	35,19	20,96	BDI 1	25,86	910,01	RA
5.2.0.6.	SINAPI-I	4397	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM	M2	50,58	256,65	BDI 1	316,65	16.016,16	RA
5.2.0.7.	Composição	008	BLOCO DE CONCRETO DECORATIVO, COM ACABAMENTO EM ARDÓSIA, CONFORME PROJETO	UN	15,00	1.068,79	BDI 1	1.318,67	19.780,05	RA
5.3.			HIDRAULICA					-	10.047,54	
5.3.0.1.	SEDOP	180502	BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV (SUC.,REC.,BARRILETE.,COL.DISTRIBUIÇÃO)	UN	1,00	3.383,66	BDI 1	4.174,76	4.174,76	RA
5.3.0.2.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00	29,30	BDI 1	36,15	2.169,00	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
5.3.0.3.	SINAPI-I	21059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	2,00	64,18	BDI 1	79,19	158,38	RA
5.3.0.4.	SEDOP	190793	ASPERSON (ESGUICHO) GIRATÓRIO 1/2" (INCL. MANGUEIRA -30M)	CJ	8,00	92,74	BDI 1	114,42	915,36	RA
5.3.0.5.	Composição	009	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M	UN	2,00	604,65	BDI 1	746,02	1.492,04	RA
5.3.0.6.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	23,06	BDI 1	28,45	1.138,00	RA
5.4.			FORÇA					-	17.821,89	
5.4.0.1.	SEDOP	170689	PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (C/ INSTALAÇÃO APARENTE)	PT	12,00	604,47	BDI 1	745,80	8.949,60	RA
5.4.0.2.	SEDOP	171532	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	10,00	321,79	BDI 1	397,02	3.970,20	RA
5.4.0.3.	SEDOP	250512	CASA DE BOMBA - 1,20X0,80M; H = 0,80M	UN	1,00	1.641,93	BDI 1	2.025,81	2.025,81	RA
5.4.0.4.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.458,04	BDI 1	1.798,93	1.798,93	RA
5.4.0.5.	SEDOP	170615	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR)	UN	1,00	873,20	BDI 1	1.077,35	1.077,35	RA
5.5.			PERGOLADO					-	23.488,11	
5.5.0.1.	SEDOP	50055	PILAR EM MAD.DE LEI TIPO SANDUÍCHE(INCL.CHUMB/BL.CONCR.CICLÓPICO)	UN	20,00	526,41	BDI 1	649,48	12.989,60	RA
5.5.0.2.	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	41,19	206,58	BDI 1	254,88	10.498,51	RA
6.			PAISAGISMO					-	310.059,39	
6.1.			PISOS					-	135.919,91	
6.1.0.1.	Composição	013	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (SEM FORNECIMENTO)	M2	545,00	22,52	BDI 1	27,79	15.145,55	RA
6.1.0.2.	Composição	013	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (SEM FORNECIMENTO)	M2	960,00	22,52	BDI 1	27,79	26.678,40	RA
6.1.0.3.	SEDOP	260168	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)	M2	1.365,00	22,35	BDI 1	27,58	37.646,70	RA
6.1.0.4.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	38,00	80,00	BDI 1	98,70	3.750,60	RA
6.1.0.5.	Composição	007	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M2	110,00	115,01	BDI 1	141,90	15.609,00	RA
6.1.0.6.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	110,00	87,00	BDI 1	107,34	11.807,40	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
6.1.0.7.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	280,56	41,77	BDI 1	51,54	14.460,06	RA
6.1.0.8.	Composição	012	BLOKRET SEXTAVADO e= 8cm (INCL. COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO - SEM FORNECIMENTO)	M2	170,00	51,60	BDI 1	63,66	10.822,20	RA
6.2.			MOBILIÁRIO					-	82.511,08	
6.2.0.1.	SEDOP	251511	LIXEIRA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO	UN	17,00	358,43	BDI 1	442,23	7.517,91	RA
6.2.0.2.	Cotação	001	BANCO DE CONCRETO COM ENCONTO, PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, COM PINTURA CIMENTÍCIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	550,00	BDI 1	678,59	27.143,60	RA
6.2.0.3.	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.401,10	BDI 1	6.663,88	6.663,88	RA
6.2.0.4.	SINAPI-I	42433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	4.205,03	BDI 1	5.188,17	5.188,17	RA
6.2.0.5.	SINAPI-I	42434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	4.544,14	BDI 1	5.606,56	5.606,56	RA
6.2.0.6.	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3.593,27	BDI 1	4.433,38	4.433,38	RA
6.2.0.7.	SINAPI	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.233,23	BDI 1	2.755,36	2.755,36	RA
6.2.0.8.	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3.593,27	BDI 1	4.433,38	4.433,38	RA
6.2.0.9.	Composição	014	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UN	1,00	2.466,91	BDI 1	3.043,67	3.043,67	RA
6.2.0.10.	Composição	015	INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UN	1,00	2.236,79	BDI 1	2.759,75	2.759,75	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66	
6.2.0.11.	Composição	016	INSTALAÇÃO DE GANGORRA TRIPLA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UN	1,00	2.337,18	BDI 1	2.883,61	2.883,61	RA
6.2.0.12.	Composição	017	INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	1.124,38	BDI 1	1.387,26	1.387,26	RA
6.2.0.13.	Composição	018	INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	7.046,97	BDI 1	8.694,55	8.694,55	RA
6.3.			ILUMINAÇÃO					-	91.628,40	
6.3.0.1.	SINAPI	100617	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	5,00	1.011,26	BDI 1	1.247,69	6.238,45	RA
6.3.0.2.	SINAPI-I	41182	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29	UN	5,00	6.880,06	BDI 1	8.488,62	42.443,10	RA
6.3.0.3.	SEDOP	170325	CAIXA DE PASSAGEM CH. AÇO 200X200X100MM	UN	5,00	109,53	BDI 1	135,14	675,70	RA
6.3.0.4.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00	153,60	BDI 1	189,51	3.790,20	RA
6.3.0.5.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00	915,71	BDI 1	1.129,80	22.596,00	RA
6.3.0.6.	SEDOP	171059	RELE FOTOELETRICO	UN	5,00	83,05	BDI 1	102,47	512,35	RA
6.3.0.7.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	165,00	7,75	BDI 1	9,56	1.577,40	RA
6.3.0.8.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	960,00	11,65	BDI 1	14,37	13.795,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CÓDIGO SDA.010	REVISÃO A	ENDEREÇO PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA	MUNICÍPIO / UF S. D. ARAGUAIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA									1.107.858,66

S. D. ARAGUAIA

Local

sexta-feira, 10 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ADRIELY LIMA DA SILVA**CREA/CAU:** 1519334354**ART/RRT:** 0

RECURSO

