

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CÓDIGO DAS.011	REVISÃO A	ENDEREÇO ZONA RURAL	EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGO DO ARAGUAIA	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>									<b>4.850.942,88</b>		
<b>1. VICINAL CARACOL</b>									<b>-</b>	<b>375.967,20</b>	
<b>1.1. Recuperação Superficial de Vicinal Rural (9+730 KM)</b>									<b>-</b>	<b>375.967,20</b>	
1.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	68.110,00	0,81	BDI 1	1,05	71.515,50	RA	
1.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	13.622,00	4,93	BDI 1	6,40	87.180,80	RA	
1.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	68.110,00	0,34	BDI 1	0,44	29.968,40	RA	
1.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	68.110,00	2,12	BDI 1	2,75	187.302,50	RA	
<b>2. VICINAL VENEZA</b>									<b>-</b>	<b>321.484,80</b>	
<b>2.1. Recuperação Superficial de Vicinal Rural (8+320 KM)</b>									<b>-</b>	<b>321.484,80</b>	
2.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	58.240,00	0,81	BDI 1	1,05	61.152,00	RA	
2.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	11.648,00	4,93	BDI 1	6,40	74.547,20	RA	
2.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	58.240,00	0,34	BDI 1	0,44	25.625,60	RA	
2.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	58.240,00	2,12	BDI 1	2,75	160.160,00	RA	
<b>3. VICINAL 41</b>									<b>-</b>	<b>194.552,40</b>	
<b>3.1. Recuperação Superficial de Vicinal Rural (5+035 KM)</b>									<b>-</b>	<b>194.552,40</b>	
3.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	35.245,00	0,81	BDI 1	1,05	37.007,25	RA	
3.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	7.049,00	4,93	BDI 1	6,40	45.113,60	RA	
3.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	35.245,00	0,34	BDI 1	0,44	15.507,80	RA	
3.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	35.245,00	2,12	BDI 1	2,75	96.923,75	RA	
<b>4. VICINAL 43</b>									<b>-</b>	<b>417.273,36</b>	
<b>4.1. Recuperação Superficial de Vicinal Rural (10+799 KM)</b>									<b>-</b>	<b>417.273,36</b>	
4.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	75.593,00	0,81	BDI 1	1,05	79.372,65	RA	
4.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	15.118,60	4,93	BDI 1	6,40	96.759,04	RA	

RECURSO  
↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



<b>CÓDIGO</b> DAS.011	<b>REVISÃO</b> A	<b>ENDEREÇO</b> ZONA RURAL	<b>EMPREENDIMENTO</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELEM	<b>DATA BASE</b> 03-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO DOMINGO DO ARAGUAIA	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>									<b>4.850.942,88</b>	
4.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	75.593,00	0,34	BDI 1	0,44	33.260,92	RA
4.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	75.593,00	2,12	BDI 1	2,75	207.880,75	RA
<b>5.</b>			<b>VICINAL AMESCÃO II - RAMAL 1</b>					-	<b>247.721,04</b>	
<b>5.1.</b>			<b>Recuperação Superficial de Vicinal Rural (6+411KM)</b>					-	<b>247.721,04</b>	
5.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	44.877,00	0,81	BDI 1	1,05	47.120,85	RA
5.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	8.975,40	4,93	BDI 1	6,40	57.442,56	RA
5.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	44.877,00	0,34	BDI 1	0,44	19.745,88	RA
5.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	44.877,00	2,12	BDI 1	2,75	123.411,75	RA
<b>6.</b>			<b>VICINAL AMESCÃO II - RAMAL 2</b>					-	<b>274.034,88</b>	
<b>6.1.</b>			<b>Recuperação Superficial de Vicinal Rural (7+092 KM)</b>					-	<b>274.034,88</b>	
6.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	49.644,00	0,81	BDI 1	1,05	52.126,20	RA
6.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	9.928,80	4,93	BDI 1	6,40	63.544,32	RA
6.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	49.644,00	0,34	BDI 1	0,44	21.843,36	RA
6.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	49.644,00	2,12	BDI 1	2,75	136.521,00	RA
<b>7.</b>			<b>VICINAL AMESCÃO II - RAMAL 3</b>					-	<b>340.843,44</b>	
<b>7.1.</b>			<b>Recuperação Superficial de Vicinal Rural (8+821 KM)</b>					-	<b>340.843,44</b>	
7.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	61.747,00	0,81	BDI 1	1,05	64.834,35	RA
7.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	12.349,40	4,93	BDI 1	6,40	79.036,16	RA
7.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	61.747,00	0,34	BDI 1	0,44	27.168,68	RA
7.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	61.747,00	2,12	BDI 1	2,75	169.804,25	RA
<b>8.</b>			<b>VICINAL SANTA LÚCIA</b>					-	<b>580.759,20</b>	
<b>8.1.</b>			<b>Recuperação Superficial de Vicinal Rural (15+030 KM)</b>					-	<b>580.759,20</b>	

RECURSO ↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CÓDIGO DAS.011	REVISÃO A	ENDEREÇO ZONA RURAL	EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGO DO ARAGUAIA	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>									<b>4.850.942,88</b>	
8.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	105.210,00	0,81	BDI 1	1,05	110.470,50	RA
8.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	21.042,00	4,93	BDI 1	6,40	134.668,80	RA
8.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	105.210,00	0,34	BDI 1	0,44	46.292,40	RA
8.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	105.210,00	2,12	BDI 1	2,75	289.327,50	RA
<b>9.</b>			<b>VICINAL CROÁ</b>					-	<b>604.677,36</b>	
<b>9.1.</b>			<b>Recuperação Superficial de Vicinal Rural (15+649 KM)</b>					-	<b>604.677,36</b>	
9.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	109.543,00	0,81	BDI 1	1,05	115.020,15	RA
9.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	21.908,60	4,93	BDI 1	6,40	140.215,04	RA
9.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	109.543,00	0,34	BDI 1	0,44	48.198,92	RA
9.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	109.543,00	2,12	BDI 1	2,75	301.243,25	RA
<b>10.</b>			<b>VICINAL PATOÁ-CROÁ</b>					-	<b>145.711,44</b>	
<b>10.1.</b>			<b>Recuperação Superficial de Vicinal Rural (3+771 KM)</b>					-	<b>145.711,44</b>	
10.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	26.397,00	0,81	BDI 1	1,05	27.716,85	RA
10.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	5.279,40	4,93	BDI 1	6,40	33.788,16	RA
10.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	26.397,00	0,34	BDI 1	0,44	11.614,68	RA
10.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	26.397,00	2,12	BDI 1	2,75	72.591,75	RA
<b>11.</b>			<b>VICINAL CROÁ-BELO HORIZONTE</b>					-	<b>128.864,40</b>	
<b>11.1.</b>			<b>Recuperação Superficial de Vicinal Rural (3+335 KM)</b>					-	<b>128.864,40</b>	
11.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	23.345,00	0,81	BDI 1	1,05	24.512,25	RA
11.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	4.669,00	4,93	BDI 1	6,40	29.881,60	RA
11.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	23.345,00	0,34	BDI 1	0,44	10.271,80	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



<b>CÓDIGO</b> DAS.011	<b>REVISÃO</b> A	<b>ENDEREÇO</b> ZONA RURAL	<b>EMPREENDIMENTO</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELEM	<b>DATA BASE</b> 03-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO DOMINGO DO ARAGUAIA	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>									<b>4.850.942,88</b>	
11.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	23.345,00	2,12	BDI 1	2,75	64.198,75	RA
<b>12. RAMAL BRASILESPANHA I</b>									<b>-</b>	<b>183.424,08</b>
<b>12.1. Recuperação Superficial de Vicinal Rural (4+747 KM)</b>									<b>-</b>	<b>183.424,08</b>
12.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	33.229,00	0,81	BDI 1	1,05	34.890,45	RA
12.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	6.645,80	4,93	BDI 1	6,40	42.533,12	RA
12.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	33.229,00	0,34	BDI 1	0,44	14.620,76	RA
12.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	33.229,00	2,12	BDI 1	2,75	91.379,75	RA
<b>13. RAMAL BRASILESPANHA II</b>									<b>-</b>	<b>187.365,36</b>
<b>13.1. Recuperação Superficial de Vicinal Rural (4+849KM)</b>									<b>-</b>	<b>187.365,36</b>
13.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	33.943,00	0,81	BDI 1	1,05	35.640,15	RA
13.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	6.788,60	4,93	BDI 1	6,40	43.447,04	RA
13.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	33.943,00	0,34	BDI 1	0,44	14.934,92	RA
13.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	33.943,00	2,12	BDI 1	2,75	93.343,25	RA
<b>14. RAMAL BRASILESPANHA III</b>									<b>-</b>	<b>142.929,36</b>
<b>14.1. Recuperação Superficial de Vicinal Rural (3+699 KM)</b>									<b>-</b>	<b>142.929,36</b>
14.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	25.893,00	0,81	BDI 1	1,05	27.187,65	RA
14.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	5.178,60	4,93	BDI 1	6,40	33.143,04	RA
14.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	25.893,00	0,34	BDI 1	0,44	11.392,92	RA
14.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	25.893,00	2,12	BDI 1	2,75	71.205,75	RA
<b>15. VICINAL SAI DO SOL</b>									<b>-</b>	<b>312.906,72</b>
<b>15.1. Recuperação Superficial de Vicinal Rural (8+098 KM)</b>									<b>-</b>	<b>312.906,72</b>
15.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	56.686,00	0,81	BDI 1	1,05	59.520,30	RA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



<b>CÓDIGO</b> DAS.011	<b>REVISÃO</b> A	<b>ENDEREÇO</b> ZONA RURAL	<b>EMPREENDIMENTO</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELEM	<b>DATA BASE</b> 03-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO DOMINGO DO ARAGUAIA	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>									<b>4.850.942,88</b>	
15.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	11.337,20	4,93	BDI 1	6,40	72.558,08	RA
15.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	56.686,00	0,34	BDI 1	0,44	24.941,84	RA
15.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	56.686,00	2,12	BDI 1	2,75	155.886,50	RA
<b>16.</b>			<b>VICINAL CRISTALINA</b>					-	<b>232.883,28</b>	
<b>16.1.</b>			<b>Recuperação Superficial de Vicinal Rural (6+027 KM)</b>					-	<b>232.883,28</b>	
16.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	42.189,00	0,81	BDI 1	1,05	44.298,45	RA
16.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	8.437,80	4,93	BDI 1	6,40	54.001,92	RA
16.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	42.189,00	0,34	BDI 1	0,44	18.563,16	RA
16.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	42.189,00	2,12	BDI 1	2,75	116.019,75	RA
<b>17.</b>			<b>VICINAL MARIA MUSSAL</b>					-	<b>159.544,56</b>	
<b>17.1.</b>			<b>Recuperação Superficial de Vicinal Rural (4+129 KM)</b>					-	<b>159.544,56</b>	
17.1.1.	Composição	001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	28.903,00	0,81	BDI 1	1,05	30.348,15	RA
17.1.2.	Composição	002	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M	M3	5.780,60	4,93	BDI 1	6,40	36.995,84	RA
17.1.3.	Composição	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	28.903,00	0,34	BDI 1	0,44	12.717,32	RA
17.1.4.	Composição	004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	28.903,00	2,12	BDI 1	2,75	79.483,25	RA

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

<b>CÓDIGO</b> DAS.011	<b>REVISÃO</b> A	<b>ENDEREÇO</b> ZONA RURAL	<b>EMPREENDIMENTO</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELEM	<b>DATA BASE</b> 03-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO DOMINGO DO ARAGUAIA	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>									<b>4.850.942,88</b>

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO DOMINGO DO ARAGUAIA

**Local**

quarta-feira, 11 de maio de 2022

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** ADRIELY LIMA DA SILVA**CREA/CAU:** 1519334354**ART/RRT:** 0

RECURSO

