

COMPOSIÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFF.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	92394	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 8 CM</b>	M2		0,00	76,94
SINAPI-I	370	ÁREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	0,00	82,50
SINAPI-I	712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0174	0,00	65,06
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	0,00	108,19
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1259	0,00	21,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1259	0,00	18,80
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	0,00	11,86
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0589	0,00	0,61
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135	0,00	12,44
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0495	0,00	0,84
				0	0,00	0,00
SINAPI-I	712 (ADAPTADO)	<b>BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL</b>	M2		0,00	65,06
SINAPI	102483	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,084696	0,00	768,19
SINAPI	102483	<b>CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021</b>	M3		0,00	768,19
SINAPI-I	370	ÁREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,6982	0,00	82,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	424,0088	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,602	0,00	376,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0583	0,00	18,80
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3004	0,00	18,89
SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6693	0,00	6,11
SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6311	0,00	1,74
CÁLCULO	-	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 8 CM - APENAS INSUMOS MINERAIS</b>	M2		0,00	65,66
SINAPI-I	370	ÁREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,11696369	0,00	82,50
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	0,00	108,19
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	36,5367155	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,05187417	0,00	376,51
SINAPI	94287	<b>EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016</b>	M		0,00	47,97
SINAPI-I	370	ÁREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	0,00	82,50
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,2	0,00	3,32
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,083	0,00	22,09
SINAPI	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,037	0,00	686,14
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454	0,00	23,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454	0,00	18,80
SINAPI	102481	<b>CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021</b>	M3		0,00	686,14
SINAPI-I	370	ÁREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7553	0,00	82,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	335,2141	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,6001	0,00	376,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,09	0,00	18,80
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3163	0,00	18,89
SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6775	0,00	6,11
SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6388	0,00	1,74
CÁLCULO	-	<b>EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA - APENAS INSUMOS MINERAIS</b>	M		0,00	23,63
SINAPI-I	370	ÁREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0379461	0,00	82,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,4029217	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0222037	0,00	376,51
SINAPI	94273 (ADAPTADO)	<b>ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016</b>	M		0,00	60,23
SINAPI-I	370	ÁREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	0,00	82,50
SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	1,005	0,00	41,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	0,00	23,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	0,00	18,80
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	0,00	722,68
SINAPI-I	102481	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN		0,00	24,00
SINAPI	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,03498	0,00	686,14
CÁLCULO	-	<b>EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - APENAS INSUMOS MINERAIS</b>	M		0,00	22,24
SINAPI-I	370	ÁREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0335525	0,00	82,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	11,7844182	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,02109646	0,00	376,51
SICRO	0804465	<b>CONFECCÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA1 - ÁREIA E BRITA COMERCIAIS</b>	M		0,00	125,81
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	4	0,00	8,31



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,13492	0,00	686,14
<b>CÁLCULO</b>	-	<b>CONFECCÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - APENAS INSUMOS MINERAIS</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>	<b>116,44</b>
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,10190508	0,00	82,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	45,2270864	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,08096549	0,00	376,51
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	4	0,00	8,31
<b>SICRO</b>	<b>0804465</b>	<b>CONFECCÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>	<b>197,28</b>
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	6	0,00	8,31
SINAPI	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,21486	0,00	686,14
<b>CÁLCULO</b>	-	<b>CONFECCÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - APENAS INSUMOS MINERAIS</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>	<b>182,36</b>
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,16228376	0,00	82,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	72,0241015	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,12893749	0,00	376,51
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	6	0,00	8,31
<b>SINAPI</b>	<b>97956</b>	<b>CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. - SOMENTE INSUMOS (ORÇAFASCIO)</b>	<b>UN</b>		<b>0,00</b>	<b>817,11</b>
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0116885	0,00	7,92
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4868067	0,00	3,32
SINAPI-I	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	47,1757	0,00	4,80
SINAPI-I	660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	21	0,00	2,98
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1776	0,00	9,49
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0187	0,00	22,01
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6624	0,00	15,13
SINAPI-I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,2668922	0,00	7,03
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	3,4539475	0,00	8,78
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1118885	0,00	83,57
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,6625094	0,00	2,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	371,836752	0,00	0,98
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0646517	0,00	132,23
SINAPI-I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,2475608	0,00	1,07
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,684072	0,00	82,50
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,140009	0,00	114,53
SINAPI-I	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,0807406	0,00	53,28
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0161272	0,00	23,91
SINAPI-I	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000046	0,00	1.266,98
SINAPI-I	43132	ARAMÉ RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO	KG	0,0445466	0,00	23,43
SINAPI-I	39017	*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	5,017737	0,00	0,22
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,9065975	0,00	8,31
SINAPI-I	4222	GASOLINA COMUM	L	0,0043368	0,00	7,35
<b>SINAPI</b>	<b>25067</b>	<b>BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)</b>	<b>UN</b>		<b>0,00</b>	<b>4,80</b>
SINAPI	102480	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00761005	0,00	631,89
<b>SINAPI</b>	<b>660</b>	<b>CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)</b>	<b>UN</b>		<b>0,00</b>	<b>2,98</b>
SINAPI	102480	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00471823	0,00	631,89
<b>SINAPI</b>	<b>102480</b>	<b>CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021</b>	<b>M3</b>		<b>0,00</b>	<b>631,89</b>
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,824	0,00	82,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	279,6271	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,5869	0,00	376,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0742	0,00	18,80
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082	0,00	18,89
SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6733	0,00	6,11
SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6349	0,00	1,74
<b>SINAPI-I</b>	<b>370</b>	<b>AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)</b>	<b>M3</b>	<b>0,29582367</b>	<b>0,00</b>	<b>815,51</b>
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	100,38873	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,21070256	0,00	376,51
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,08164424	0,00	82,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	27,7062401	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0581517	0,00	376,51
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	3,4539475	0,00	8,78
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1118885	0,00	82,50
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,6625094	0,00	2,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	371,836752	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0646517	0,00	376,51
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,684072	0,00	82,50
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,140009	0,00	376,51
SINAPI-I	43132	ARAMÉ RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0445466	0,00	23,43
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,9065975	0,00	8,31
<b>CÁLCULO</b>	-	<b>CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. - SOMENTE INSUMOS (ORÇAFASCIO) - APENAS INSUMOS MINERAIS</b>	<b>UN</b>		<b>0,00</b>	<b>815,53</b>
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,17342841	0,00	82,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	499,931723	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,47351496	0,00	376,51
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	3,4539475	0,00	8,78
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,6625094	0,00	2,00
SINAPI-I	43132	ARAMÉ RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0445466	0,00	23,43
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,9065975	0,00	8,31



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SICRO	2003676	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN		0,00	3.193,67
SINAPI-I	43060	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO	KG	17,8209088	0,00	7,24
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,2430124	0,00	23,43
SINAPI-I	132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	3,6314986	0,00	8,47
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2,7171672	0,00	82,50
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,576827	0,00	114,53
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,576827	0,00	115,14
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1210,49411	0,00	0,98
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,7087965	0,00	7,92
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	1,0402316	0,00	28,45
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	46,4904707	0,00	6,77
SEDOP	140829	FORRO EM TABUAS DE MARUPA (S/ BARROTEAMENTO)	M2	15,4714365	0,00	58,54

CÁLCULO	-	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - APENAS INSUMOS MINERAIS	UN		0,00	2.751,60
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2,7171672	0,00	82,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1210,49411	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	3,153654	0,00	376,51
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,2430124	0,00	23,43
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	17,8209088	0,00	8,31

SICRO	0804469	CONFECCAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M		0,00	318,46
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	14	0,00	8,31
SINAPI	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,29458	0,00	686,14

CÁLCULO	-	CONFECCAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - APENAS INSUMOS MINERAIS	M		0,00	298,01
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,22249627	0,00	82,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	98,7473696	0,00	0,98
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,17677746	0,00	376,51
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	14	0,00	8,31

09/062022

Data

Responsável Técnico: ADRIELY LIMA DA SILVA  
CREA/CAU: 1519334354