

ABC - PLANILHA ABC DE SERVIÇOS


 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA


CÓDIGO SDA.232	REVISÃO A	ENDEREÇO ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EMPREENDIMENTO PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
--------------------------	---------------------	---	--

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso unitário (%)	Peso total (%)
5.5.8.	SEDOP	151284	LATEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	M2	5.000,00	329.500,00	5,04%	5,04%
3.1.1.	SEDOP	60046	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2	2.000,00	287.000,00	4,39%	9,42%
5.3.8.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	3.000,00	226.230,00	3,46%	12,88%
8.1.2.	SEDOP	260652	MURO EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO 2 FACES (H=2.50M)	M	200,00	222.712,00	3,40%	16,29%
7.3.1.	SEDOP	251520	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E PINCÉIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO	M2	200,00	212.520,00	3,25%	19,54%
7.2.1.	SEDOP	240244	ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME GALV.-12 # 2")	M2	350,00	204.648,50	3,13%	22,66%
4.2.3.	SEDOP	90062	PORTA MAD. COMPENS. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	M2	300,00	196.518,00	3,00%	25,67%
2.2.1.	SEDOP	50729	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	40,00	194.777,60	2,98%	28,65%
2.1.2.	SEDOP	40283	BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. FORMA)	M3	40,00	178.907,60	2,73%	31,38%
3.2.1.	SEDOP	70308	ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO	M2	1.500,00	169.590,00	2,59%	33,97%
5.5.7.	SEDOP	150180	LATEX ACRILICA FOSCA INT. E EXT. SEM MASSA C/ SELADOR	M2	5.000,00	158.300,00	2,42%	36,39%
4.4.1.	SEDOP	160156	VIDRO LISO E=6MM	M2	300,00	134.262,00	2,05%	38,45%
4.1.3.	SEDOP	91376	ESQUADRIA DE ALUM. DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	M2	100,00	133.018,00	2,03%	40,48%
4.1.1.	SEDOP	90527	JANELA MAD. TIPO DE CORRER C/ CAIX. SIMPLES	M2	200,00	126.548,00	1,93%	42,41%
5.5.1.	SEDOP	150129	EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA CORRIDA	M2	6.000,00	116.940,00	1,79%	44,20%
2.1.1.	SEDOP	40284	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	M3	25,00	104.378,25	1,60%	45,80%
5.1.4.	SEDOP	110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M2	2.000,00	102.920,00	1,57%	47,37%
5.3.3.	SEDOP	130725	LAJOTA CERAMICA - (PADRÃO ALTO)	M2	750,00	101.497,50	1,55%	48,92%
3.2.2.	SEDOP	70510	RIPAMENTO	M2	2.000,00	80.180,00	1,23%	50,15%
5.4.2.	SEDOP	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC	M2	1.500,00	74.445,00	1,14%	51,29%
5.5.6.	SEDOP	150741	LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	M2	5.000,00	72.000,00	1,10%	52,39%
3.2.3.	SEDOP	70051	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. APARELHADA	M2	500,00	71.070,00	1,09%	53,47%
3.2.4.	SEDOP	71361	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M	M2	200,00	69.432,00	1,06%	54,54%
3.3.1.	SEDOP	70049	COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	M2	1.000,00	69.340,00	1,06%	55,60%
5.5.9.	SEDOP	150654	LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO	M2	5.000,00	69.000,00	1,05%	56,65%
6.1.7.	SEDOP	170701	PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	PT	100,00	67.345,00	1,03%	57,68%
3.3.4.	SEDOP	71510	COBERTURA - TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO	M2	200,00	66.930,00	1,02%	58,70%
7.3.4.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	60,00	66.792,00	1,02%	59,72%
6.1.8.	SEDOP	170081	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	200,00	64.790,00	0,99%	60,71%
2.3.3.	SEDOP	50055	PILAR EM MAD. DE LEI TIPO SANDUÍCHE (INCL. CHUMB/BL. CONCR. CICLÓPICO)	UN	75,00	58.432,50	0,89%	61,61%
3.1.6.	SEDOP	60813	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO	M2	50,00	55.004,50	0,84%	62,45%
6.3.8.	SEDOP	180214	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS)	PT	100,00	54.355,00	0,83%	63,28%

ABC - PLANILHA ABC DE SERVIÇOS


 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA


CÓDIGO SDA.232	REVISÃO A	ENDEREÇO ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EMPREENDIMENTO PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
--------------------------	---------------------	---	--

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso unitário (%)	Peso total (%)
4.4.5.	SEDOP	100817	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA	UN	350,00	53.634,00	0,82%	64,10%
5.3.4.	SEDOP	130626	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA	M2	300,00	51.822,00	0,79%	64,89%
5.3.1.	SEDOP	130492	CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	M2	300,00	49.824,00	0,76%	65,65%
3.5.1.	SINAPI	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	3.000,00	49.170,00	0,75%	66,40%
6.3.1.	SEDOP	180299	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	PT	100,00	47.930,00	0,73%	67,14%
5.1.5.	SEDOP	110645	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO	M2	500,00	46.525,00	0,71%	67,85%
3.1.2.	SEDOP	60045	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	M2	250,00	45.922,50	0,70%	68,55%
5.2.2.	SEDOP	120733	SOLEIRA E PEITORIL EM GRANITO (PRETO) C/ REBAIXO E=3CM	M2	40,00	44.486,40	0,68%	69,23%
6.1.12.	SEDOP	171532	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	100,00	44.483,00	0,68%	69,91%
3.2.6.	SEDOP	70194	TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M	UN	20,00	44.174,60	0,68%	70,59%
5.1.3.	SEDOP	110762	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M2	1.000,00	44.150,00	0,67%	71,26%
1.2.1.	SEDOP	20738	APICOAMENTO DE CONCRETO	M2	500,00	38.920,00	0,59%	71,86%
6.1.11.	SEDOP	171530	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	100,00	38.133,00	0,58%	72,44%
4.3.1.	SEDOP	90613	GRADE DE FERRO 7/8" SEC. QUADRADA ESPAÇAMENTO=10CM (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	50,00	37.410,50	0,57%	73,01%
5.3.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	200,00	37.308,00	0,57%	73,58%
5.5.3.	SEDOP	150377	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA	M2	1.000,00	37.000,00	0,57%	74,15%
7.1.20.	SEDOP	190835	REASSENTAMENTO DE BACIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA	UN	150,00	35.277,00	0,54%	74,69%
4.4.8.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	600,00	35.130,00	0,54%	75,22%
5.1.2.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	2.000,00	34.920,00	0,53%	75,76%
1.1.5.	SEDOP	10003	TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2.20M)	M2	200,00	34.800,00	0,53%	76,29%
6.2.2.	SEDOP	230262	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO)	PT	50,00	32.560,50	0,50%	76,79%
1.2.14.	SEDOP	20307	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	2.000,00	32.280,00	0,49%	77,28%
5.3.2.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	500,00	31.825,00	0,49%	77,77%
3.2.5.	SEDOP	70195	TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 6.0M	UN	20,00	31.637,00	0,48%	78,25%
5.5.2.	SEDOP	150302	ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA)	M2	600,00	31.494,00	0,48%	78,73%
5.2.1.	SEDOP	120164	RODAPE CERAMICO H=8CM	M	1.000,00	31.410,00	0,48%	79,21%
4.2.2.	SEDOP	90809	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI	M2	100,00	29.308,00	0,45%	79,66%
6.1.9.	SEDOP	171491	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	PT	200,00	26.098,00	0,40%	80,06%
7.1.16.	SEDOP	190101	PIA 02 CUBAS EM AÇO INOX.C/TORN.,SIFOES E VALV.(2.0M)	UN	10,00	25.687,30	0,39%	80,45%

ABC - PLANILHA ABC DE SERVIÇOS


 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA


CÓDIGO SDA.232	REVISÃO A	ENDEREÇO ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EMPREENDIMENTO PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
--------------------------	---------------------	---	--

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso unitário (%)	Peso total (%)
3.4.2.	SEDOP	70031	CUMEEIRA ALUMINIO E = 0,8 MM	M	100,00	25.044,00	0,38%	80,83%
5.4.1.	SEDOP	141368	FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M2	200,00	23.436,00	0,36%	81,19%
2.2.2.	SEDOP	50259	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	20,00	23.315,80	0,36%	81,55%
7.1.12.	SEDOP	190375	LAVATORIO DE LOUÇA C/COL.,TORNEIRA,SIFAO E VALV.	UN	20,00	23.289,20	0,36%	81,91%
2.2.3.	SEDOP	50771	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELÇADA (INCL. CAPIAMENTO)	M2	100,00	23.145,00	0,35%	82,26%
4.2.4.	SEDOP	91379	PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA)	M2	25,00	22.626,50	0,35%	82,60%
3.1.4.	SEDOP	61355	DIVISÓRIA DE PVC	M2	100,00	22.455,00	0,34%	82,95%
7.1.4.	SEDOP	190609	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO	UN	30,00	22.248,90	0,34%	83,29%
7.1.30.	SEDOP	190224	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA - EXTERNA	UN	100,00	21.969,00	0,34%	83,62%
6.3.9.	SEDOP	180845	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	100,00	21.743,00	0,33%	83,96%
3.3.3.	SEDOP	71465	COBERTURA - TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM	M2	200,00	21.616,00	0,33%	84,29%
6.3.3.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,00	21.527,00	0,33%	84,62%
7.1.11.	SEDOP	190232	LAVATORIO DE LOUÇA S/COL.C/TORN.,SIFAO E VALV.	UN	20,00	20.656,00	0,32%	84,93%
1.2.23.	SEDOP	20019	RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO	M2	1.500,00	20.220,00	0,31%	85,24%
5.3.7.	SEDOP	130716	PORCELANATO (NATURAL) - PADRÃO ALTO	M2	100,00	19.929,00	0,30%	85,55%
3.5.3.	SEDOP	80151	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS	M2	100,00	19.775,00	0,30%	85,85%
8.1.3.	SEDOP	260168	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)	M2	500,00	19.620,00	0,30%	86,15%
6.1.14.	SEDOP	170415	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M)	UN	4,00	19.391,24	0,30%	86,44%
1.3.1.	SEDOP	30010	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	M3	200,00	19.160,00	0,29%	86,74%
8.2.3.	SEDOP	270220	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M2	2.000,00	19.160,00	0,29%	87,03%
1.2.20.	SEDOP	20235	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M2	500,00	18.855,00	0,29%	87,32%
3.1.3.	SEDOP	60043	COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM	M2	50,00	18.592,50	0,28%	87,60%
3.1.5.	SEDOP	61357	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E= 9CM	M2	100,00	18.486,00	0,28%	87,88%
7.1.5.	SEDOP	190090	BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO	UN	30,00	18.351,30	0,28%	88,17%
4.2.6.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	30,00	18.265,50	0,28%	88,44%
1.2.5.	SEDOP	20756	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	25,00	17.950,00	0,27%	88,72%
1.2.2.	SEDOP	20020	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	M2	500,00	17.490,00	0,27%	88,99%
7.1.15.	SEDOP	190636	PIA 01 CUBA AÇO INOX C/TORNEIRA,SIFAO E VALV.-2.0M	UN	10,00	17.102,60	0,26%	89,25%
2.1.3.	SEDOP	40257	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO	M3	15,00	16.890,00	0,26%	89,51%
1.2.19.	SEDOP	20677	RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	M2	2.000,00	16.260,00	0,25%	89,75%
6.2.1.	SEDOP	231084	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	PT	50,00	15.792,50	0,24%	90,00%
1.2.15.	SEDOP	21527	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	500,00	15.555,00	0,24%	90,23%
7.1.27.	SEDOP	191515	TORNEIRA COM ALAVANCA	UN	50,00	15.292,00	0,23%	90,47%
7.1.7.	SEDOP	190716	BARRA EM AÇO INOX (PCD)	M	40,00	15.005,20	0,23%	90,70%
6.3.2.	SEDOP	180844	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	100,00	14.379,00	0,22%	90,92%
8.1.1.	SEDOP	260188	MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UN(DET.22)	CJ	5,00	13.938,05	0,21%	91,13%

ABC - PLANILHA ABC DE SERVIÇOS


 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA


CÓDIGO SDA.232	REVISÃO A	ENDEREÇO ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EMPREENDIMENTO PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
--------------------------	---------------------	---	--

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso unitário (%)	Peso total (%)
6.3.4.	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10,00	13.845,50	0,21%	91,34%
8.1.4.	SEDOP	260203	SARJETA EM CONCRETO SIMPLES	M3	10,00	13.658,30	0,21%	91,55%
7.1.6.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	20,00	13.460,00	0,21%	91,76%
4.4.9.	SEDOP	1012720	PUXADOR EM ALUMÍNIO - 80CM	UN	30,00	13.291,20	0,20%	91,96%
1.2.3.	SEDOP	21524	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE	M3	25,00	12.746,25	0,19%	92,15%
7.1.26.	SEDOP	191518	TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ PIA	UN	100,00	12.063,00	0,18%	92,34%
7.1.3.	SEDOP	190807	ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO	UN	100,00	12.060,00	0,18%	92,52%
2.3.1.	SEDOP	50038	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	KG	600,00	11.904,00	0,18%	92,70%
4.3.2.	SEDOP	90622	PORTÃO DE FERRO 3/4" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	15,00	11.874,60	0,18%	92,89%
7.3.3.	SEDOP	250732	VENTILADOR DE TETO	UN	30,00	11.763,00	0,18%	93,07%
3.4.1.	SEDOP	70277	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	M	100,00	11.431,00	0,17%	93,24%
5.5.4.	SEDOP	150491	ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO (SUPERF. APARELHADA)	M2	200,00	11.250,00	0,17%	93,41%
6.3.7.	SEDOP	180349	FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP= 10 PESSOAS	UN	5,00	11.228,20	0,17%	93,58%
1.1.1.	SEDOP	10005	BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M2	20,00	10.882,80	0,17%	93,75%
1.2.13.	SEDOP	21534	RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	M2	2.000,00	10.820,00	0,17%	93,92%
3.3.2.	SEDOP	71498	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=4MM	M2	200,00	10.612,00	0,16%	94,08%
1.2.21.	SEDOP	21529	RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO	PT	360,00	9.702,00	0,15%	94,23%
3.5.2.	SEDOP	80028	DESCUPINIZAÇÃO	M2	500,00	9.590,00	0,15%	94,37%
7.1.13.	SEDOP	190401	MICTORIO INDIVIDUAL EM LOUÇA C/ ACESSORIOS	UN	10,00	9.499,30	0,15%	94,52%
7.1.23.	SEDOP	190376	TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA	UN	10,00	9.151,40	0,14%	94,66%
4.4.6.	SEDOP	1002280	FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO	CJ	30,00	9.031,80	0,14%	94,80%
3.5.4.	SEDOP	80293	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME	M2	100,00	9.005,00	0,14%	94,93%
6.3.5.	SEDOP	180414	CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO	UN	30,00	8.956,20	0,14%	95,07%
7.2.3.	SEDOP	240843	PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA	UN	150,00	8.932,50	0,14%	95,21%
1.2.6.	SEDOP	20018	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	25,00	8.754,75	0,13%	95,34%
8.2.2.	SEDOP	270166	LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS OU PASTILHA	M2	500,00	8.705,00	0,13%	95,47%
1.2.22.	SEDOP	20857	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO	PT	400,00	8.660,00	0,13%	95,61%
6.1.4.	SEDOP	170388	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN	UN	20,00	8.557,00	0,13%	95,74%
6.4.1.	SEDOP	180520	CANAleta EM CONCRETO SIMPLES (0,40X0,30M)	M	20,00	8.255,00	0,13%	95,86%
5.5.10.	SEDOP	150207	ACRÍLICA PARA PISO	M2	300,00	8.214,00	0,13%	95,99%
7.3.2.	SEDOP	250109	ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	UN	30,00	8.154,90	0,12%	96,11%
4.2.5.	SEDOP	90070	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)	M2	20,00	7.935,80	0,12%	96,24%
8.2.1.	SEDOP	270590	LIMPEZA DE CALHAS (0,4X0,3M)	M	500,00	7.925,00	0,12%	96,36%
7.1.28.	SEDOP	190230	TORNEIRA PLASTICA DE 1/2"	UN	200,00	7.882,00	0,12%	96,48%
5.5.5.	SEDOP	150606	VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO)	M2	200,00	7.416,00	0,11%	96,59%
7.1.19.	SEDOP	190795	PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO	UN	50,00	7.206,50	0,11%	96,70%

ABC - PLANILHA ABC DE SERVIÇOS


 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA


CÓDIGO SDA.232	REVISÃO A	ENDEREÇO ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EMPREENDIMENTO PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
--------------------------	---------------------	---	--

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso unitário (%)	Peso total (%)
3.4.4.	SEDOP	70241	ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA (BEIRAL E CUMIEIRA)	M	400,00	7.072,00	0,11%	96,81%
6.1.13.	SEDOP	170380	MASTRO SIMPLES DE FO GO P/ PARA-RAIO (C/ ACESSORIOS)	UN	5,00	6.969,05	0,11%	96,92%
1.1.3.	SEDOP	10009	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	M2	1.000,00	6.960,00	0,11%	97,02%
5.3.5.	SEDOP	130728	PIBOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES)	M2	25,00	6.811,00	0,10%	97,13%
5.5.11.	SEDOP	150286	PINTURA S/ TELHA CERAMICA	M2	200,00	6.458,00	0,10%	97,22%
5.1.1.	SEDOP	110142	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	M3	10,00	6.343,60	0,10%	97,32%
6.1.10.	SEDOP	171528	LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT	UN	200,00	6.342,00	0,10%	97,42%
4.2.1.	SEDOP	90805	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI	M	300,00	6.282,00	0,10%	97,51%
1.2.18.	SEDOP	20862	RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA	UN	100,00	6.101,00	0,09%	97,61%
7.1.17.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	6.066,60	0,09%	97,70%
7.1.21.	SEDOP	190794	SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO - POLIPROPILENO	UN	50,00	5.533,00	0,08%	97,79%
7.1.18.	SEDOP	190797	PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO	UN	50,00	5.447,50	0,08%	97,87%
1.2.8.	SEDOP	20014	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO	M2	500,00	5.375,00	0,08%	97,95%
1.2.11.	SEDOP	20861	RETIRADA DE FORRO DE GESSO (INCL. BARROTEAMENTO)	M2	500,00	5.375,00	0,08%	98,03%
3.4.3.	SEDOP	70287	CUMIEIRA DE BARRO	M	200,00	5.372,00	0,08%	98,12%
2.3.2.	SEDOP	51294	CIMBRAMENTO DE MADEIRA P/ H ATÉ 3,00 M	M2	75,00	5.298,00	0,08%	98,20%
7.1.22.	SEDOP	191374	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	200,00	5.106,00	0,08%	98,27%
6.1.1.	SEDOP	170893	DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN	UN	10,00	4.955,90	0,08%	98,35%
6.3.6.	SINAPI	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	10,00	4.945,80	0,08%	98,43%
4.1.2.	SEDOP	90201	JANELA MAD. TIPO BASCULANTE C/ CAIX. SIMPLES	M2	10,00	4.863,00	0,07%	98,50%
6.5.2.	SEDOP	201509	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12KG	UN	10,00	4.599,10	0,07%	98,57%
6.1.6.	SEDOP	171418	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4P-40A-300MA.	UN	10,00	4.358,60	0,07%	98,64%
6.3.11.	SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	120,00	4.326,00	0,07%	98,70%
1.2.7.	SEDOP	20013	RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO	M2	200,00	4.306,00	0,07%	98,77%
7.1.29.	SEDOP	190616	VALVULA DE DESCARGA HYDRA CROMADA 1 1/2"	UN	10,00	4.230,30	0,06%	98,83%
7.1.25.	SEDOP	190097	TORNEIRA CROMADA DE 1/2" P/ JARDIM	UN	50,00	4.184,50	0,06%	98,90%
3.4.5.	SEDOP	70294	RINCÃO EM CHAPA GALVANIZADA - L=1,0M	M	50,00	4.015,50	0,06%	98,96%
1.2.17.	SEDOP	20855	RETIRADA DE LUMINÁRIAS	UN	360,00	3.898,80	0,06%	99,02%
1.3.2.	SEDOP	30254	REATERRO COMPACTADO	M3	200,00	3.882,00	0,06%	99,08%
7.1.24.	SINAPI-I	36790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	UN	10,00	3.425,30	0,05%	99,13%
1.2.16.	SEDOP	21526	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	260,00	3.395,60	0,05%	99,18%

ABC - PLANILHA ABC DE SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CÓDIGO SDA.232	REVISÃO A	ENDEREÇO ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EMPREENDIMENTO PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
--------------------------	---------------------	---	--

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso unitário (%)	Peso total (%)
6.1.3.	SEDOP	170362	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN	UN	40,00	3.364,00	0,05%	99,23%
4.4.4.	SEDOP	100816	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	30,00	3.076,20	0,05%	99,28%
7.2.2.	SEDOP	241468	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE	UN	50,00	3.058,00	0,05%	99,33%
4.4.2.	SEDOP	1002890	FERRAGENS P/ JANELA 2 FL. (C/ FERROLHO)	CJ	20,00	3.051,00	0,05%	99,37%
7.1.9.	SEDOP	190218	CHUVEIRO EM PVC	UN	30,00	3.033,30	0,05%	99,42%
6.5.1.	SEDOP	201507	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG	UN	10,00	2.989,30	0,05%	99,47%
6.1.5.	SEDOP	170393	DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN	UN	10,00	2.883,80	0,04%	99,51%
6.3.10.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	75,00	2.592,00	0,04%	99,55%
1.2.4.	SEDOP	20016	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	M3	30,00	2.424,30	0,04%	99,59%
1.1.2.	SEDOP	10032	DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES D=30CM	UN	10,00	2.395,00	0,04%	99,62%
1.2.9.	SEDOP	21533	RETIRADA DE DIVISÓRIA (PAINEL/VIDRO/PAINEL)	M2	150,00	2.332,50	0,04%	99,66%
6.3.12.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,00	2.272,50	0,03%	99,69%
1.1.4.	SEDOP	11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	10,00	2.188,40	0,03%	99,73%
4.4.3.	SEDOP	100407	FERRAGENS P/ BALANCIM (C/ HASTE E PUNHO EM FERRO)	CJ	20,00	2.051,00	0,03%	99,76%
1.2.10.	SEDOP	21528	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	150,00	2.022,00	0,03%	99,79%
1.2.12.	SEDOP	20015	RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO	M2	250,00	2.020,00	0,03%	99,82%
7.1.10.	SEDOP	191521	GRELHA METÁLICA P/ CAIXA SIFONADA - 10X10CM	UN	50,00	1.868,00	0,03%	99,85%
7.1.1.	SEDOP	191522	ACABAMENTO P/ REGISTRO DE GAVETA	UN	20,00	1.818,20	0,03%	99,88%
6.1.2.	SEDOP	170326	DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN	UN	60,00	1.782,00	0,03%	99,90%
7.1.8.	SEDOP	190789	CABIDE CROMADO	UN	20,00	1.614,60	0,02%	99,93%
7.1.14.	SEDOP	190787	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR	UN	10,00	1.549,50	0,02%	99,95%
7.1.2.	SEDOP	191523	ACABAMENTO P/ REGISTRO DE PRESSÃO	UN	20,00	1.131,00	0,02%	99,97%
6.1.15.	SEDOP	171034	PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II,1P,20KA,175V	UN	10,00	1.033,30	0,02%	99,99%
4.4.7.	SEDOP	100821	FERROLHO PARA PORTA E JANELA (MÉDIA)	UN	20,00	959,20	0,01%	100,00%