



CNPJ: 83.211.391/0001-10

GOVERNO DE
**SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA**
UM GOVERNO DE TODOS

OBJETO

CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

ENDEREÇO

AV. ACRISIO SANTOS S/N**PLANILHA ABC DE SERVIÇOS**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso unitário (%)	Peso total (%)
5.1.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.774,72	201.590,44	18,03%	18,03%
5.1.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.022,02	119.698,98	10,71%	28,73%
5.2.2.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	432,00	105.399,36	9,43%	38,16%
5.5.1.	Composição	002	POSTE DE AÇO CONÍCO, SIMPLES COM BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO FLANGEADO E DETALHE EM CHAPA DE AÇO, H=10M. INCLUSIVE PINTURA ELETROESTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	97.200,84	8,69%	46,85%
5.1.3.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	518,99	61.557,40	5,51%	52,36%
5.6.1.	SEDOP	260168	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)	M2	1.344,42	57.231,96	5,12%	57,48%
6.3.1.	SEDOP	130890	PISO DE BORRACHA TÁTIL (16 UN)	M2	141,51	47.984,63	4,29%	61,77%
4.1.1.	SINAPI	97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00	35.952,06	3,22%	64,99%
4.1.4.	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	55,92	35.605,38	3,18%	68,17%
2.1.1.	Composição	014	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	31.322,12	2,80%	70,97%
5.2.1.	SEDOP	260168	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)	M2	648,00	27.585,36	2,47%	73,44%
3.2.1.	SINAPI	101139	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	798,50	19.722,95	1,76%	75,20%
5.5.2.	SEDOP	251510	LIXEIRA EM TELA MOEDA	UN	15,00	19.351,20	1,73%	76,93%

3.2.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.961,00	15.527,93	1,39%	78,32%
5.2.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	118,00	13.820,16	1,24%	79,56%
1.2.1.	SEDOP	10005	BARRAÇÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M2	24,00	13.346,16	1,19%	80,75%
6.1.20.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	13.187,88	1,18%	81,93%
6.1.21.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	11.511,36	1,03%	82,96%
5.2.7.	Composição	004	POSTE EM AÇO RETO, SIMPLES PARA ILUMINAÇÃO H = 5M. INCLUSIVE PINTURA, CRUZETA SUPORTE DE REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	10.400,72	0,93%	83,89%
5.5.3.	COTAÇÃO	007	BANCO DE PRAÇA DE CONCRETO, ACABAMENTO EM GRALITE E APOIOS EM CONCRETO ARMADO (PADRÃO PMM)	UN	12,00	9.132,48	0,82%	84,71%
6.1.16.	SEDOP	170631	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1 1/2"	M	249,80	8.952,83	0,80%	85,51%
6.1.7.	SEDOP	170418	CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V	M	913,28	8.456,97	0,76%	86,26%
6.3.5.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	8,74	7.981,81	0,71%	86,98%
4.1.6.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	29,00	7.925,70	0,71%	87,69%
5.3.3.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	28,80	7.797,02	0,70%	88,38%
6.3.3.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	140,87	7.535,14	0,67%	89,06%
5.2.6.	Composição	015	TRAVE METÁLICA P/ FUTEBOL DE SALÃO	CJ	1,00	7.271,23	0,65%	89,71%
6.3.6.	Composição	012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2".	UN	16,00	7.180,96	0,64%	90,35%
5.4.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	55,00	6.441,60	0,58%	90,93%
6.2.1.	SEDOP	30010	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	M3	63,78	6.374,81	0,57%	91,50%
5.3.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	51,91	6.079,70	0,54%	92,04%
5.4.3.	Composição	007	INSTALAÇÃO DE ELIPTICO DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	5.649,87	0,51%	92,55%
5.2.3.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,86	5.308,48	0,47%	93,02%

1.1.2.	Composição	013	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS	UN	2,00	5.286,70	0,47%	93,49%
1.2.2.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	4,00	5.225,52	0,47%	93,96%
6.1.5.	SEDOP	170298	CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V	M	648,82	4.924,54	0,44%	94,40%
5.4.5.	Composição	008	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	4.905,73	0,44%	94,84%
6.1.25.	SEDOP	170415	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M)	UN	1,00	4.735,63	0,42%	95,26%
5.3.4.	Composição	005	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINÍO. H1 = 0,70M E H2=0,92 (PADRÃO NBR 9050:2020)	M	21,60	3.813,70	0,34%	95,60%
6.2.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	159,45	3.769,40	0,34%	95,94%
5.4.2.	Composição	006	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00	3.705,92	0,33%	96,27%
6.3.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	517,44	3.384,06	0,30%	96,58%
6.1.15.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	215,64	3.081,50	0,28%	96,85%
5.4.6.	SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3.040,99	0,27%	97,12%
5.3.5.	SEDOP	260188	MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UN	CJ	1,00	2.805,28	0,25%	97,37%
6.1.9.	SEDOP	170325	CAIXA DE PASSAGEM CH. AÇO 200X200X100MM	UN	18,00	2.782,62	0,25%	97,62%
5.4.4.	SINAPI	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.498,58	0,22%	97,85%
6.1.22.	SINAPI	101499	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.281,36	0,20%	98,05%
3.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	4.961,00	2.182,84	0,20%	98,25%
5.2.5.	Composição	005	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINÍO. H1 = 0,70M E H2=0,92 (PADRÃO NBR 9050:2020)	M	9,81	1.732,05	0,15%	98,40%

6.1.23.	SEDOP	170073	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFASICO (C/ DISJUNTOR)	UN	1,00	1.688,33	0,15%	98,55%
7.1.1.	SEDOP	241318	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM)	UN	1,00	1.613,66	0,14%	98,70%
6.1.11.	SEDOP	171059	RELE FOTOELETRICO	UN	12,00	1.560,72	0,14%	98,84%
4.1.5.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	49,06	1.404,10	0,13%	98,96%
1.1.1.	SEDOP	11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	6,00	1.378,86	0,12%	99,08%
4.1.2.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	80,52	1.362,40	0,12%	99,21%
5.3.6.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,29	1.167,76	0,10%	99,31%
4.1.3.	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	3,36	929,24	0,08%	99,39%
6.1.24.	SEDOP	170887	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 16 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO)	UN	1,00	918,25	0,08%	99,48%
5.3.7.	SEDOP	260213	MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M)	M	1,00	917,42	0,08%	99,56%
6.2.6.	Composição	011	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA EM JARDIN, INCLUSIVE ANCORAGEM E TORNEIRA DE DN 25"	UN	4,00	794,36	0,07%	99,63%
6.1.12.	SEDOP	170362	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN	UN	7,00	604,17	0,05%	99,68%
6.3.4.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	80,52	591,02	0,05%	99,74%
3.1.2.	SEDOP	10032	DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES D=30CM	UN	2,00	499,74	0,04%	99,78%
6.1.17.	SEDOP	170632	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1 1/4"	M	15,70	489,84	0,04%	99,82%
6.1.14.	SEDOP	170388	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN	UN	1,00	435,61	0,04%	99,86%
6.1.13.	Composição	016	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00	260,25	0,02%	99,89%
3.2.2.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	13,86	260,01	0,02%	99,91%
6.1.10.	SEDOP	170948	TAMPA CEGA 4"X2" METÁLICA	UN	12,00	257,04	0,02%	99,93%
6.1.6.	SEDOP	170319	CABO DE COBRE 10MM2 - 750 V	M	10,80	209,63	0,02%	99,95%
6.1.2.	SEDOP	170881	CAIXA PLÁSTICA 4"X2"	UN	12,00	136,56	0,01%	99,96%
5.3.2.	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	1,73	122,47	0,01%	99,98%
6.1.18.	SEDOP	170078	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1"	M	3,00	63,54	0,01%	99,98%
6.1.19.	SEDOP	170075	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1/2"	M	3,00	49,20	0,00%	99,99%
6.2.5.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	43,90	0,00%	99,99%
6.1.8.	SEDOP	170317	CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V	M	3,40	39,75	0,00%	99,99%

6.1.3.	SEDOP	171025	CURVA 90° P/ ELET. PVC 1" (IE)	UN	1,00	23,68	0,00%	99,99%
6.2.4.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	22,46	0,00%	100,00%
6.2.3.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	19,56	0,00%	100,00%
6.1.1.	SEDOP	171303	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1"	UN	2,00	8,16	0,00%	100,00%
6.1.4.	SEDOP	171406	LUVA P/ ELET. PVC DE 1" (IE)	UN	1,00	6,99	0,00%	100,00%