



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO

Base para Licitação

CÓDIGO SDA.234	REVISÃO A	DATA 19/08/2024	EMPREENDIMENTO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA
-------------------	--------------	--------------------	--------------------------------------------------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA						228.274,98		
2.2.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	344,16	41.027,31	17,97%	17,97%
1.2.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	204,24	28.620,15	12,54%	30,51%
3.2.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO	UN	1,00	25.578,19	11,20%	41,72%
1.3.1.	Composição	006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	16.116,27	7,06%	48,78%
3.2.2.	Composição	008	EXECUÇÃO DO BRISE CONFORME PROJETO	UN	1,00	15.482,21	6,78%	55,56%
3.2.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	43,00	12.324,66	5,40%	60,96%
2.1.4.	Composição	003	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO TRIPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	7.978,70	3,50%	64,45%
2.1.2.	SEDOP	251510	LIXEIRA EM TELA MOEDA	UN	6,00	7.891,38	3,46%	67,91%
2.2.2.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	93,66	7.055,41	3,09%	71,00%
2.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	93,66	6.262,11	2,74%	73,74%
1.2.1.	SEDOP	10005	BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M2	10,50	5.910,77	2,59%	76,33%
2.3.1.	SEDOP	130728	PISOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES)	M2	18,88	5.344,74	2,34%	78,67%
1.1.1.	Composição	005	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	2,00	4.887,04	2,14%	80,81%
3.3.1.	SEDOP	250312	BANCO EM MADEIRA DE LEI C=1,8M, L=0,4M E H=0,4M	M	8,20	4.535,67	1,99%	82,80%
2.1.3.	Composição	001	BANCO EM CONCRETO E RIPA DE MADEIRA - RETO	UN	7,00	4.168,78	1,83%	84,63%
4.5.3.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	3.464,64	1,52%	86,15%
2.1.1.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	3.073,36	1,35%	87,49%
4.5.2.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	2.915,28	1,28%	88,77%
2.4.2.	Cotação	005	TÓTEN DA BIBLIA	UN	1,00	2.725,17	1,19%	89,96%
4.6.1.	SINAPI	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.085,92	0,91%	90,88%
4.3.1.	SEDOP	180414	CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO	UN	7,00	2.062,20	0,90%	91,78%
2.2.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	116,70	1.985,07	0,87%	92,65%
4.4.1.	SEDOP	170076	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"	M	99,06	1.983,18	0,87%	93,52%
4.2.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	340,51	1.845,56	0,81%	94,33%
5.1.1.	SEDOP	241318	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM)	UN	1,00	1.650,19	0,72%	95,05%
3.1.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,00	1.496,25	0,66%	95,70%
1.1.2.	SEDOP	11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	6,00	1.358,40	0,60%	96,30%
3.1.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,47	1.249,34	0,55%	96,85%



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO

Base para Licitação

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO
SDA.234	A	19/08/2024	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIÁ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
2.4.1.	Composição	004	MURETA EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA 1 FACE (H=1,0)	M	3,40	1.126,52	0,49%	97,34%
3.2.4.	SEDOP	71466	CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO	M	9,45	1.000,94	0,44%	97,78%
4.6.3.	SEDOP	170321	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 12 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO)	UN	1,00	871,79	0,38%	98,16%
3.3.3.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	23,40	797,47	0,35%	98,51%
3.1.4.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,80	740,18	0,32%	98,83%
2.2.6.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5,01	560,77	0,25%	99,08%
3.1.1.	SEDOP	10009	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	M2	38,56	278,40	0,12%	99,20%
4.3.7.	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00	258,66	0,11%	99,32%
2.2.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	93,66	192,00	0,08%	99,40%
4.6.2.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	183,43	0,08%	99,48%
4.3.2.	SEDOP	170339	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO)	UN	4,00	148,44	0,07%	99,55%
4.1.7.	SINAPI-I	4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUOLA DE PRESSAO MEDIA	UN	4,00	131,84	0,06%	99,60%
4.3.3.	SEDOP	171059	RELE FOTOELETRICO	UN	1,00	130,67	0,06%	99,66%
3.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,08	122,14	0,05%	99,71%
4.3.5.	SEDOP	170362	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN	UN	1,00	87,39	0,04%	99,75%
4.3.6.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	84,65	0,04%	99,79%
3.3.2.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,28	83,84	0,04%	99,83%
4.4.2.	SEDOP	170078	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1"	M	3,00	64,11	0,03%	99,85%
4.3.4.	SEDOP	170326	DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN	UN	2,00	61,72	0,03%	99,88%
4.1.3.	SEDOP	170881	CAIXA PLÁSTICA 4"X2"	UN	5,00	57,10	0,03%	99,91%
4.5.1.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	1,00	55,94	0,02%	99,93%
4.4.3.	SEDOP	170075	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1/2"	M	3,00	49,44	0,02%	99,95%
4.2.1.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,50	21,65	0,01%	99,96%
4.2.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,92	16,17	0,01%	99,97%
3.1.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,70	16,04	0,01%	99,98%
3.1.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,15	15,57	0,01%	99,98%
4.1.2.	SINAPI-I	39185	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	15,54	0,01%	99,99%
4.1.4.	SEDOP	171417	CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL	UN	1,00	15,22	0,01%	100,00%
4.1.5.	SINAPI-I	1880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	4,70	0,00%	100,00%
4.1.6.	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	2,39	0,00%	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO

Base para Licitação

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO
SDA.234	A	19/08/2024	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIÁ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
4.1.1.	SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,27	0,00%	100,00%
4.1.8.	SINAPI-I	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	4,00	1,04	0,00%	100,00%

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

segunda-feira, 19 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 917653PA

ART: PA20230976790