



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>001</b>	<b>BANCO EM CONCRETO E RIPAS DE MADEIRA - RETO</b>	<b>UN</b>		<b>458,92</b>	
SEDOP	50259	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	0,25	927,30	
SINAPI-I	20205	RIPIA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	26,4	3,05	
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	1,98	1,70	
SINAPI	102227	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,98	23,93	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	23,96	
<b>Composição</b>	<b>002</b>	<b>POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO TRIPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - CONFORME O PROJETO</b>	<b>UN</b>		<b>4.385,97</b>	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,79	
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	19,69	
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,64	
COTAÇÃO	1	TUBO EM AÇO GALVANIZADO LEVE - DN 2"	M	11,121	104,19	
COTAÇÃO	2	TUBO EM AÇO GALVANIZADO LEVE - DN 6"	M	6,193	462,51	
SINAPI	98751	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	M	0,5	193,98	
SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	3,79	23,84	
<b>Composição</b>	<b>003</b>	<b>POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO TRIPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>		<b>6.148,34</b>	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	24,22	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	20,01	
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	241,17	
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	17,314	37,71	
SEDOP	171161	HASTE DE COBRE P/ ATERRAM. 3/4"X3M S/ CONECTOR	UN	1	309,60	
SINAPI-I	416	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1	8,87	
COMPOSIÇÃO	2	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO TRIPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - CONFORME O PROJETO	UN	1	4.385,97	
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	101,24	
SEDOP	30010	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	M3	0,36	76,80	
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,36	699,15	
<b>Composição</b>	<b>004</b>	<b>MURETA EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA 1 FACE (H=1,0)</b>	<b>M</b>		<b>255,32</b>	
SEDOP	40285	BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCA	M3	0,045	1.760,04	
SEDOP	60046	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2	1	103,79	
SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	1	14,02	
SEDOP	110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M2	1	41,13	
SEDOP	150125	LATEX ACRÍLICA FOSCA INT./EXT. SEM SUPERF. PREPARADA	M2	1	17,18	
<b>Composição</b>	<b>005</b>	<b>MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>	<b>UN</b>		<b>1.882,96</b>	
SINAPI	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8	215,56	
SINAPI	87446	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	8	0,59	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	19,22	
<b>Composição</b>	<b>006</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>	<b>UN</b>		<b>12.419,10</b>	
SINAPI	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	100,57	
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300	31,34	
<b>Composição</b>	<b>007</b>	<b>EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO</b>	<b>UN</b>		<b>19.710,40</b>	
Cotação	3	PERFILSP-CH 3/16 - CORTADO E DOBRADO	KG	655,9	11,08	
Cotação	4	PERFILSP-CH 3/25 - CORTADO E DOBRADO	KG	637	11,08	
SINAPI-I	1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	39,8	9,04	
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	32	101,24	
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	24,64	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	23,79	
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	19,69	



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>008</b>	<b>EXECUÇÃO DO BRISE CONFORME PROJETO</b>	<b>UN</b>		<b>11.930,50</b>	
SINAPI-I	1321	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	KG	46,4	9,31	
SINAPI-I	1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	1040,7	9,32	
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	24,64	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	23,79	
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	19,69	

19/08/2024

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 917653PA