



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO  
Base para Licitação

CÓDIGO SDA.253	REVISÃO A	DATA 28/07/2025	EMPREENHIMENTO AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES
-------------------	--------------	--------------------	---

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES						<b>313.129,45</b>		
3.1.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	165,00	27.574,80	8,81%	<b>8,81%</b>
6.2.3.	SEOP	231310	APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER	UN	4,00	25.137,80	8,03%	<b>16,83%</b>
2.2.3.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	192,67	18.309,43	5,85%	<b>22,68%</b>
1.1.1.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	2,00	17.323,70	5,53%	<b>28,21%</b>
2.2.2.	SEOP	50055	PILAR EM MAD.DE LEI TIPO SANDUÍCHE(INCL.CHUMB/BL.CONCR.CICLÓPICO)	UN	14,00	17.099,04	5,46%	<b>33,67%</b>
2.1.2.	Composição	002	EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA	M3	13,00	16.940,69	5,41%	<b>39,08%</b>
6.1.1.	SEOP	170682	PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇÃO E TOMADA)	PT	18,00	16.766,82	5,35%	<b>44,44%</b>
1.3.2.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	16.008,62	5,11%	<b>49,55%</b>
6.1.2.	SEOP	170081	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	28,00	11.775,68	3,76%	<b>53,31%</b>
3.2.2.	SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	9,60	11.491,20	3,67%	<b>56,98%</b>
2.1.4.	Composição	003	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA	M3	2,25	11.008,51	3,52%	<b>60,50%</b>
2.1.6.	Composição	005	EXECUÇÃO DE VIGA FCK25 DE CINTAMENTO EM PÉ DIREITO SIMPLES	M3	2,25	10.084,97	3,22%	<b>63,72%</b>
3.2.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	7,05	9.576,44	3,06%	<b>66,78%</b>
2.2.4.	SINAPI	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	192,67	9.086,32	2,90%	<b>69,68%</b>
1.2.1.	SEOP	10005	BARRAÇÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M2	12,00	8.520,72	2,72%	<b>72,40%</b>
4.2.1.	SEOP	110644	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO - INCL. REJUNTAMENTO	M2	96,00	8.482,56	2,71%	<b>75,11%</b>
2.1.5.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK-25	M3	1,93	8.195,75	2,62%	<b>77,73%</b>
4.1.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	330,00	7.477,80	2,39%	<b>80,11%</b>
5.2.2.	SEOP	90832	GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA)	M2	12,00	6.806,16	2,17%	<b>82,29%</b>
4.3.1.	SEOP	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC	M2	96,00	5.304,00	1,69%	<b>83,98%</b>
4.1.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	330,00	5.009,40	1,60%	<b>85,58%</b>
5.2.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	12,00	4.275,36	1,37%	<b>86,95%</b>
2.2.1.	SEOP	50729	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO)	M3	0,76	4.183,92	1,34%	<b>88,28%</b>
3.1.5.	SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	3,30	3.962,90	1,27%	<b>89,55%</b>
6.2.1.	SEOP	230262	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	PT	4,00	3.290,68	1,05%	<b>90,60%</b>
1.3.3.	Composição	006	EXEECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	M3	192,67	3.140,52	1,00%	<b>91,60%</b>
6.1.6.	SINAPI	101502	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	UN	1,00	2.645,73	0,84%	<b>92,45%</b>
1.3.1.	SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	16,00	2.378,72	0,76%	<b>93,21%</b>



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO

Base para Licitação

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO
SDA.253	A	28/07/2025	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
5.1.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	2.235,32	0,71%	93,92%
4.2.2.	SEOP	120164	RODAPE CERAMICO H=8CM	M	56,00	2.048,48	0,65%	94,57%
5.1.2.	SEOP	90832	GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA)	M2	3,36	1.905,72	0,61%	95,18%
4.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	330,00	1.857,90	0,59%	95,78%
2.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	M3	13,00	1.705,73	0,54%	96,32%
6.2.2.	SEOP	231084	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	PT	4,00	1.616,12	0,52%	96,84%
3.1.2.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	21,60	1.609,85	0,51%	97,35%
6.1.4.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	28,00	1.502,48	0,48%	97,83%
3.1.4.	SINAPI	87376	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	1,65	1.492,69	0,48%	98,31%
1.1.2.	SEOP	11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	6,00	1.411,50	0,45%	98,76%
3.1.3.	SINAPI	105032	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	20,00	994,00	0,32%	99,08%
3.2.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	166,50	769,23	0,25%	99,32%
6.1.5.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	661,05	0,21%	99,53%
2.2.5.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	17,05	645,51	0,21%	99,74%
4.2.3.	SEOP	131302	ACABAMENTO POLIDO PISO DE CONCRETO	M2	65,50	430,34	0,14%	99,88%
2.1.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	M3	2,25	325,13	0,10%	99,98%
6.1.3.	SEOP	170332	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	2,00	60,16	0,02%	100,00%

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

segunda-feira, 28 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 2618350774

ART: PA20251367252