



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO
Base para Licitação

CÓDIGO SDA.257	REVISÃO A	DATA 29/10/2025	EMPREENHIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE CÍCERO
-------------------	--------------	--------------------	--

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE CÍCERO						946.020,76		
10.2.4.	SINAPI	106011	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=0,3*M. AF_05/2025	M	80,55	99.691,10	10,54%	10,54%
1.2.1.	Composição	014	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MÊS	5,00	73.339,00	7,75%	18,29%
10.1.1.	SEOP	30011	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APOIAMENTO	M3	235,74	48.039,10	5,08%	23,37%
10.1.2.	SEOP	260168	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)	M2	1.000,00	47.980,00	5,07%	28,44%
6.1.1.	SEOP	170081	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	101,00	44.310,72	4,68%	33,12%
3.2.3.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	222,29	35.844,26	3,79%	36,91%
4.2.4.	Composição	011	RECUPERAÇÃO E REPARO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS 5X5	M2	327,08	35.416,22	3,74%	40,66%
9.3.7.	SINAPI	104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	61,16	26.487,17	2,80%	43,46%
10.2.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	181,34	25.839,14	2,73%	46,19%
6.4.2.	SEOP	231310	APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER	UN	4,00	25.199,92	2,66%	48,85%
2.1.4.	Composição	010	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	424,90	24.924,63	2,63%	51,49%
3.2.2.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PRÉPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	24,85	18.753,80	1,98%	53,47%
1.1.2.	Composição	013	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	2,00	17.151,26	1,81%	55,28%
2.1.2.	SINAPI	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	424,90	13.184,65	1,39%	56,68%
9.4.13.	SEOP	231310	APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER	UN	2,00	12.599,96	1,33%	58,01%
2.1.3.	SEOP	80028	DESCUPINIZAÇÃO	M2	424,90	11.361,83	1,20%	59,21%
2.1.1.	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	424,90	11.310,84	1,20%	60,40%
9.2.1.	SEOP	30011	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APOIAMENTO	M3	53,94	10.991,89	1,16%	61,57%
4.3.7.	SINAPI	104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	24,00	10.393,92	1,10%	62,66%
3.2.1.	SEOP	30011	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APOIAMENTO	M3	49,70	10.127,87	1,07%	63,74%
9.3.3.	SINAPI	104960	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PRÉPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	169,28	10.080,62	1,07%	64,80%
2.1.5.	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	424,90	10.053,13	1,06%	65,86%
10.3.2.	SEOP	50055	PILAR EM MAD.DE LEI TIPO SANDUÍCHE(INCL.CHUMB/BL.CONCR.CICLÓPICO)	UN	8,00	9.804,08	1,04%	66,90%
9.3.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRÉPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	84,64	9.741,22	1,03%	67,93%
6.2.2.	SEOP	180214	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS)	PT	13,00	9.186,84	0,97%	68,90%
6.4.3.	SEOP	231309	APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S - INVERTER	UN	2,00	8.948,78	0,95%	69,85%
6.2.4.	SEOP	180837	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 5.000 L	UN	1,00	8.834,06	0,93%	70,78%
2.2.1.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	71,60	8.178,15	0,86%	71,64%



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO
Base para Licitação

CÓDIGO SDA.257	REVISÃO A	DATA 29/10/2025	EMPREENHIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE CICERO					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
4.2.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	535,79	8.015,42	0,85%	72,49%
6.2.1.	SEOP	180299	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	PT	13,00	8.010,99	0,85%	73,34%
1.2.2.	Composição	015	EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTÁRES	M2	487,00	7.947,84	0,84%	74,18%
4.2.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	535,79	7.924,33	0,84%	75,02%
9.1.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA	M3	6,00	7.893,36	0,83%	75,85%
6.2.3.	SEOP	180485	FOSSA SEPTICA CONC.ARM.D=1,60M P=2,75M CAP=40 PESSOAS	UN	1,00	7.884,67	0,83%	76,68%
10.2.3.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	8,90	6.879,17	0,73%	77,41%
9.2.3.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	41,49	6.690,26	0,71%	78,12%
4.2.1.	SEOP	20677	RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	M2	535,79	6.156,23	0,65%	78,77%
9.4.1.	SEOP	170081	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	14,00	6.142,08	0,65%	79,42%
6.3.3.	SEOP	190716	BARRA EM AÇO INOX (PCD)	M	14,40	6.024,67	0,64%	80,06%
6.3.2.	SEOP	190303	BACIA SIFONADA - PCD	UN	3,00	6.012,78	0,64%	80,69%
6.1.11.	SEOP	230262	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	PT	7,00	5.968,34	0,63%	81,32%
9.5.2.	SEOP	90069	ESQUADRIA DE FERRO TIPO BASCULANTE (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	9,60	5.955,17	0,63%	81,95%
9.1.2.	Composição	003	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA	M3	1,21	5.950,39	0,63%	82,58%
7.1.1.	Composição	009	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA, INCLUSIVE ALISAR E BATENTE - DOIS LADOS	M2	18,90	5.457,56	0,58%	83,16%
9.1.4.	Composição	005	EXECUÇÃO DE VIGA FCK25 DE CINTAMENTO EM PÉ DIREITO SIMPLES	M3	1,21	5.383,17	0,57%	83,73%
5.1.5.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	57,56	5.347,90	0,57%	84,29%
10.3.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA	M3	4,00	5.262,24	0,56%	84,85%
3.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	39,25	5.145,28	0,54%	85,39%
6.2.5.	Composição	006	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM POLIGUINDASTE	UN	1,00	4.765,07	0,50%	85,90%
10.3.3.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	40,35	4.608,78	0,49%	86,38%
2.1.7.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,80	4.498,83	0,48%	86,86%
2.1.6.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	93,00	4.437,96	0,47%	87,33%
4.3.8.	SEOP	161392	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8MM COM FERRAGENS	M2	6,00	4.378,38	0,46%	87,79%
2.2.2.	Composição	010	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	71,60	4.200,06	0,44%	88,23%
10.2.1.	Composição	012	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024	M2	7,60	4.146,94	0,44%	88,67%
8.1.6.	SEOP	240618	ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇÃO	M	6,50	3.961,95	0,42%	89,09%
4.3.3.	SINAPI	104960	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	66,00	3.930,30	0,42%	89,51%



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO

Base para Licitação

CÓDIGO SDA.257	REVISÃO A	DATA 29/10/2025	EMPREENHIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE CÍCERO						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)	
9.3.8.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	41,49	3.854,84	0,41%	89,91%	
4.3.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	33,00	3.797,97	0,40%	90,32%	
2.2.3.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	71,60	3.767,59	0,40%	90,71%	
6.1.13.	SINAPI	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	3.427,20	0,36%	91,08%	
9.3.5.	SEOP	150586	EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRILICA	M2	99,91	3.396,94	0,36%	91,44%	
7.2.1.	Composição	007	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE JANELAS DO TIPO BASCULANTE	M2	35,18	3.358,28	0,35%	91,79%	
11.1.1.	SINAPI-I	10849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,00	3.244,81	0,34%	92,13%	
4.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	39,95	3.201,19	0,34%	92,47%	
9.2.2.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	4,15	3.131,92	0,33%	92,80%	
9.1.3.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK-25	M3	0,74	3.099,22	0,33%	93,13%	
6.4.1.	SEOP	231084	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	PT	7,00	2.900,52	0,31%	93,44%	
2.1.8.	SEOP	70241	ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA (BEIRAL E CUMIEIRA)	M	119,40	2.896,64	0,31%	93,74%	
6.1.6.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	23,00	2.817,73	0,30%	94,04%	
3.2.5.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	26,21	2.728,46	0,29%	94,33%	
2.2.5.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,40	2.249,42	0,24%	94,57%	
3.2.4.	SEOP	120688	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO)	M	110,33	2.218,74	0,23%	94,80%	
9.3.9.	SEOP	161392	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8MM COM FERRAGENS	M2	3,00	2.189,19	0,23%	95,03%	
5.1.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	77,64	2.145,19	0,23%	95,26%	
10.3.4.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	40,35	2.123,22	0,22%	95,48%	
6.3.6.	SEOP	191515	TORNEIRA COM ALAVANCA	UN	6,00	2.081,04	0,22%	95,70%	
9.3.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	169,28	1.965,34	0,21%	95,91%	
8.1.3.	SEOP	150586	EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRILICA	M2	51,50	1.751,00	0,19%	96,10%	
6.3.5.	SEOP	190636	PIA 01 CUBA AÇO INOX C/TORNEIRA,SIFAO E VALV.-2.0M	UN	1,00	1.728,13	0,18%	96,28%	
9.4.5.	SEOP	230262	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	PT	2,00	1.705,24	0,18%	96,46%	
6.1.8.	SEOP	170983	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA	UN	12,00	1.695,24	0,18%	96,64%	
4.3.5.	SEOP	150586	EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRILICA	M2	49,80	1.693,20	0,18%	96,82%	
7.1.3.	SEOP	90071	GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	3,34	1.606,24	0,17%	96,99%	
6.1.12.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	1.580,91	0,17%	97,16%	
9.3.6.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99,91	1.494,65	0,16%	97,31%	
1.1.1.	SEOP	11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	6,00	1.467,66	0,16%	97,47%	
9.5.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.429,61	0,15%	97,62%	



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO
Base para Licitação

CÓDIGO SDA.257	REVISÃO A	DATA 29/10/2025	EMPREENHIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE CÍCERO
-------------------	--------------	--------------------	--

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
5.1.3.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	77,64	1.406,84	0,15%	97,77%
6.3.4.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.362,44	0,14%	97,91%
10.3.7.	SEOP	170081	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	3,00	1.316,16	0,14%	98,05%
6.1.5.	SEOP	170339	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO)	UN	29,00	1.160,29	0,12%	98,17%
9.1.5.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	11,50	1.082,73	0,11%	98,29%
7.1.2.	Composição	008	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO - DOIS LADOS	M2	4,28	1.009,65	0,11%	98,40%
5.1.1.	SEOP	20677	RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	M2	77,64	892,08	0,09%	98,49%
9.4.12.	SEOP	231084	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	PT	2,00	828,72	0,09%	98,58%
8.1.4.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51,50	770,44	0,08%	98,66%
8.1.5.	SEOP	90071	GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	1,60	769,46	0,08%	98,74%
4.3.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	66,00	766,26	0,08%	98,82%
9.1.6.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	10,40	758,47	0,08%	98,90%
4.3.6.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	49,80	745,01	0,08%	98,98%
9.4.8.	SEOP	180214	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS)	PT	1,00	706,68	0,07%	99,05%
9.4.9.	SINAPI-I	11693	BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTECO	M2	2,04	630,14	0,07%	99,12%
8.1.1.	SEOP	180299	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	PT	1,00	616,23	0,07%	99,19%
9.4.7.	SEOP	180299	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	PT	1,00	616,23	0,07%	99,25%
2.2.6.	SEOP	70241	ENCALÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA (BEIRAL E CUMIEIRA)	M	24,90	604,07	0,06%	99,32%
9.3.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	99,91	580,48	0,06%	99,38%
2.2.4.	SINAPI	94219	CUMIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,50	548,78	0,06%	99,43%
9.4.6.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	526,97	0,06%	99,49%
10.3.5.	SINAPI	94219	CUMIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,80	419,94	0,04%	99,53%
9.4.10.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	400,57	0,04%	99,58%
9.4.11.	SEOP	191515	TORNEIRA COM ALAVANCA	UN	1,00	346,84	0,04%	99,61%
6.1.2.	SEOP	170332	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	11,00	338,80	0,04%	99,65%
10.2.5.	SINAPI	90740	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	60,90	333,12	0,04%	99,68%
8.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	51,50	299,22	0,03%	99,72%
9.4.4.	SINAPI-I	39390	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	6,00	289,38	0,03%	99,75%
4.3.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	49,80	289,34	0,03%	99,78%
6.3.7.	SEOP	191518	TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ PIA	UN	2,00	279,56	0,03%	99,81%



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO

Base para Licitação

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENHIMENTO
SDA.257	A	29/10/2025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE CÍCERO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
6.3.8.	SEOP	190231	CHUVEIRO CROMADO	UN	2,00	277,78	0,03%	99,84%
5.1.4.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	57,56	221,61	0,02%	99,86%
6.1.3.	SEOP	170337	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO)	UN	4,00	218,44	0,02%	99,88%
10.3.6.	SEOP	70241	ENCALÇAMENTO DE TELHA CERAMICA (BEIRAL E CUMIEIRA)	M	8,80	213,49	0,02%	99,91%
6.1.10.	SINAPI-I	43265	LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENÇA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65	UN	3,00	198,99	0,02%	99,93%
9.4.3.	SEOP	170339	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO)	UN	4,00	160,04	0,02%	99,94%
6.3.1.	SEOP	21526	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	8,00	147,76	0,02%	99,96%
6.1.4.	SEOP	170334	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	2,00	116,28	0,01%	99,97%
6.1.9.	SEOP	171528	LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT	UN	4,00	108,16	0,01%	99,98%
10.3.9.	SEOP	171528	LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT	UN	2,00	54,08	0,01%	99,99%
6.1.7.	SINAPI-I	39389	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	2,00	46,02	0,00%	99,99%
9.4.2.	SEOP	170332	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	1,00	30,80	0,00%	100,00%
10.3.8.	SEOP	170332	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	1,00	30,80	0,00%	100,00%

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

quarta-feira, 29 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 2618350774

ART: PA20251423250