



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							REFERENCIAS		
Orçamento Base para Licitação							TIPO	DATA BASE	
CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO						
SDA.2611	A	13/07/2026	REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA						SINAPI abr-26
BDI 1 24,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	ENDEREÇO SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA						SEDOP mar-26
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									5.459.371,88
1.1.1.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	6,00	3.682,28	BDI 1	4.736,15	28.416,90
1.1.2.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	M2	2.000,00	15,40	BDI 1	19,81	39.620,00
1.1.3.	SEDOP	10786	ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO	M2/MÊS	150,00	19,78	BDI 1	25,44	3.816,00
1.1.4.	SEDOP	10005	BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M2	18,00	600,98	BDI 1	772,98	13.913,64
1.1.5.	SEDOP	10008	LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.000,00	6,72	BDI 1	8,64	8.640,00
1.1.6.	SEDOP	10009	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	M2	1.000,00	7,58	BDI 1	9,75	9.750,00
1.1.7.	SEDOP	11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	36,00	207,93	BDI 1	267,44	9.627,84
1.1.8.	SEDOP	11350	TAPUME METÁLICO	M2	90,00	166,26	BDI 1	213,84	19.245,60
1.2.1.	SEDOP	20737	APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO	M2	2.000,00	5,37	BDI 1	6,91	13.820,00
1.2.2.	SEDOP	21524	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE	M3	25,00	388,08	BDI 1	499,15	12.478,75
1.2.3.	SEDOP	20016	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	M3	225,00	90,46	BDI 1	116,35	26.178,75
1.2.4.	SEDOP	20018	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	50,00	392,01	BDI 1	504,20	25.210,00
1.2.5.	SEDOP	20171	RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K	M3	300,00	14,62	BDI 1	18,80	5.640,00
1.2.6.	SEDOP	21528	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	90,00	15,07	BDI 1	19,38	1.744,20
1.2.7.	SEDOP	20861	RETIRADA DE FORRO DE GESSO (INCL. BARROTEAMENTO)	M2	250,00	12,03	BDI 1	15,47	3.867,50
1.2.8.	SEDOP	21534	RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	M2	250,00	6,01	BDI 1	7,73	1.932,50
1.2.9.	SEDOP	21527	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	250,00	34,60	BDI 1	44,50	11.125,00
1.2.10.	SEDOP	21526	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	50,00	14,60	BDI 1	18,78	939,00
1.2.11.	SEDOP	20855	RETIRADA DE LUMINÁRIAS	UN	50,00	12,01	BDI 1	15,45	772,50
1.2.12.	SEDOP	21529	RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO	PT	50,00	30,06	BDI 1	38,66	1.933,00
1.2.13.	SEDOP	20857	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO	PT	50,00	24,03	BDI 1	30,91	1.545,50
1.2.14.	SEDOP	20019	RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO	M2	450,00	15,07	BDI 1	19,38	8.721,00
1.2.15.	SEDOP	20021	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	450,00	7,53	BDI 1	9,69	4.360,50
1.2.16.	SEDOP	20307	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	1.000,00	18,04	BDI 1	23,20	23.200,00
1.3.1.	SEDOP	30010	ESCOVAÇÃO MANUAL DE ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	M3	100,00	107,52	BDI 1	138,29	13.829,00
1.3.2.	SEDOP	30254	REATERRO COMPACTADO	M3	250,00	21,79	BDI 1	28,03	7.007,50
2.1.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA	M3	20,00	1.055,10	BDI 1	1.357,07	27.141,40
2.1.2.	Composição	003	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA	M3	4,50	4.075,59	BDI 1	5.242,02	23.589,09
2.1.3.	SEDOP	40285	BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCA	M3	4,50	2.102,80	BDI 1	2.704,62	12.170,79
2.1.4.	SEDOP	40257	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO	M3	12,50	975,51	BDI 1	1.254,70	15.683,75
2.2.1.	Composição	005	EXECUÇÃO DE VIGA FCK25 DE CINTAMENTO EM PÉ DIREITO SIMPLES	M3	4,50	3.601,03	BDI 1	4.631,64	20.842,38
2.2.2.	SEDOP	51172	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	M3	10,00	3.411,99	BDI 1	4.388,50	43.885,00
2.2.3.	SEDOP	51451	CONCRETO USINADO BOMBEADO DE 30MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	10,00	967,47	BDI 1	1.244,36	12.443,60
2.2.4.	SEDOP	50713	LAJE PRÉ-MOLDADA E=12CM (INCL. CAPEAMENTO) - UNIDIRECIONAL	M2	250,00	124,23	BDI 1	159,78	39.945,00
2.3.1.	SEDOP	50038	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	KG	1.000,00	14,11	BDI 1	18,15	18.150,00
2.3.2.	SEDOP	51217	CIMBRAMENTO METÁLICO COM ALTURA ATÉ 3,50M	M2	125,00	105,23	BDI 1	135,35	16.918,75
2.3.3.	SEDOP	50035	FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM(REAP 2X) - INCL. DESFORMA	M2	125,00	116,11	BDI 1	149,34	18.667,50
2.4.1.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK-25	M3	2,70	3.365,30	BDI 1	4.328,45	11.686,82
2.4.2.	SEDOP	50217	PILAR EM MAD. DE LEI 4"x4"(INCL.BL.CONC.CICLÓPICO)	UN	10,00	468,64	BDI 1	602,76	6.027,60
3.1.1.	SEDOP	61356	DIVISÓRIA DE MDF C/ LAMINADO	M2	50,00	540,43	BDI 1	695,10	34.755,00
3.1.2.	SEDOP	61354	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E= 7CM	M2	150,00	115,46	BDI 1	148,50	22.275,00
3.1.3.	SEDOP	60813	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO	M2	15,00	946,05	BDI 1	1.216,81	18.252,15
3.1.4.	SEDOP	61353	DIVISÓRIA NAVAL PERFIL EM AÇO/MIOLO CELULAR	M2	200,00	105,83	BDI 1	136,12	27.224,00
3.1.5.	SEDOP	61458	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	M2	50,00	558,94	BDI 1	718,91	35.945,50
4.1.1.	SEDOP	70308	ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO	M2	300,00	119,88	BDI 1	154,19	46.257,00
4.1.2.	SEDOP	71360	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)	KG	1.000,00	26,63	BDI 1	34,25	34.250,00
4.1.3.	SEDOP	70195	TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 6,0M	UN	5,00	1.728,00	BDI 1	2.222,55	11.112,75



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REFERENCIAS	
Orçamento Base para Licitação								TIPO	DATA BASE
CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO						
SDA.2611	A	13/07/2026	REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA						SINAPI abr-26
BDI 1 24,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	ENDEREÇO SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA						SEDOP mar-26
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									5.459.371,88
4.1.4.	SEDOP	70049	COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	M2	500,00	63,17	BDI 1	81,25	40.625,00
4.1.5.	SEDOP	71498	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=4MM	M2	250,00	46,40	BDI 1	59,68	14.920,00
4.1.6.	SEDOP	71465	COBERTURA - TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM	M2	100,00	75,61	BDI 1	97,25	9.725,00
4.1.7.	SEDOP	71497	COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA FILME COM ISOLAMENTOPOLIISOCIANURATO (PIR)	M2	500,00	188,04	BDI 1	241,86	120.930,00
4.2.1.	SEDOP	70277	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	M	200,00	100,92	BDI 1	129,80	25.960,00
4.2.2.	SEDOP	70287	CUMEEIRA DE BARRO	M	500,00	23,90	BDI 1	30,74	15.370,00
4.2.3.	SEDOP	71466	CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO	M	250,00	66,47	BDI 1	85,49	21.372,50
4.2.4.	SEDOP	70241	ENCALÇAMENTO DE TELHA CERAMICA (BEIRAL E CUMIEIRA)	M	1.000,00	19,07	BDI 1	24,53	24.530,00
4.2.5.	SEDOP	70294	RINCÃO EM CHAPA GALVANIZADA - L=1,0M	M	250,00	63,15	BDI 1	81,22	20.305,00
5.1.1.	SEDOP	80314	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA (3 DEMÃOS)	M2	500,00	43,39	BDI 1	55,81	27.905,00
5.1.2.	SEDOP	80273	REBOCO IMPERMEABILIZANTE	M2	250,00	55,85	BDI 1	71,83	17.957,50
6.1.1.	SEDOP	90805	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI	M	200,00	22,27	BDI 1	28,64	5.728,00
6.1.2.	SEDOP	90809	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI	M2	15,00	307,70	BDI 1	395,76	5.936,40
6.1.3.	SEDOP	90065	ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	M2	33,60	660,70	BDI 1	849,79	28.552,94
6.1.4.	SEDOP	90062	PORTA MAD. COMPENS. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	M2	33,60	709,03	BDI 1	911,95	30.641,52
6.2.1.	SEDOP	90069	ESQUADRIA DE FERRO TIPO BASCULANTE (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	25,00	478,72	BDI 1	615,73	15.393,25
6.2.2.	SEDOP	90071	GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	60,00	371,91	BDI 1	478,35	28.701,00
6.2.3.	SEDOP	90070	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)	M2	20,00	318,81	BDI 1	410,05	8.201,00
6.2.4.	SEDOP	90068	PORTÃO DE FERRO 1/2" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	31,50	391,01	BDI 1	502,92	15.841,98
6.3.1.	SEDOP	91376	ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	M2	24,00	776,83	BDI 1	999,16	23.979,84
6.3.2.	SEDOP	91375	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE C/VIDRO E FERRAGENS	M2	24,00	817,66	BDI 1	1.051,67	25.240,08
6.3.3.	SEDOP	91509	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	M2	20,00	679,72	BDI 1	874,26	17.485,20
6.3.4.	SEDOP	91378	PORTA DIVISÓRIA NAVAL C/ FERRAGENS - C/ PERFIL DE AÇO	M2	50,00	287,64	BDI 1	369,96	18.498,00
6.3.5.	SEDOP	90834	PORTA EM PVC 0.70 X 2.10 M	UN	50,00	216,58	BDI 1	278,57	13.928,50
6.3.6.	SEDOP	91379	PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA)	M2	20,00	742,92	BDI 1	955,54	19.110,80
6.4.1.	SEDOP	161389	VIDRO TEMPERADO FUME E= 6MM COM FERRAGENS	M2	50,00	540,02	BDI 1	694,57	34.728,50
6.5.1.	SEDOP	100816	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	20,00	101,29	BDI 1	130,28	2.605,60
6.5.2.	SEDOP	100817	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA	UN	20,00	150,39	BDI 1	193,43	3.868,60
6.5.3.	SEDOP	100819	FECHO PARA JANELAS DE CORRER (BICO DE PAPAGAIO)	UN	20,00	43,63	BDI 1	56,12	1.122,40
6.5.4.	SEDOP	1012700	PUXADOR EM ALUMÍNIO - 30CM	UN	20,00	325,44	BDI 1	418,58	8.371,60
7.1.1.	SEDOP	110141	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4	M3	30,00	611,98	BDI 1	787,13	23.613,90
7.1.2.	SEDOP	110581	CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO)	M2	300,00	143,71	BDI 1	184,84	55.452,00
7.1.3.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	600,00	17,32	BDI 1	22,28	13.368,00
7.1.4.	SEDOP	110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M2	300,00	51,80	BDI 1	66,63	19.989,00
7.1.5.	SEDOP	110644	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO - INCL. REJUNTAMENTO	M2	300,00	69,93	BDI 1	89,94	26.982,00
7.1.6.	SEDOP	111293	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. APLICADO NO TETO	M2	300,00	64,14	BDI 1	82,50	24.750,00
7.2.1.	SEDOP	120164	RODAPE CERAMICO H=8CM	M	400,00	29,33	BDI 1	37,72	15.088,00
7.2.2.	SEDOP	120688	RODAPE DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO)	M	400,00	15,01	BDI 1	19,31	7.724,00
7.2.3.	SEDOP	120734	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM	M2	15,00	895,86	BDI 1	1.152,26	17.283,90
7.3.1.	SEDOP	131302	ACABAMENTO POLIDO PISO DE CONCRETO	M2	1.000,00	5,13	BDI 1	6,60	6.600,00
7.3.2.	SEDOP	130492	CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	M2	400,00	144,09	BDI 1	185,33	74.132,00
7.3.3.	SEDOP	130110	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	M2	400,00	43,60	BDI 1	56,08	22.432,00
7.3.4.	SEDOP	130112	CONCRETO SIMPLES C/ SEIXO E=5CM TRAÇO 1:2:3	M2	400,00	56,93	BDI 1	73,22	29.288,00
7.3.5.	SEDOP	130119	LAJOTA CERAMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	M2	500,00	79,16	BDI 1	101,82	50.910,00
7.3.6.	SEDOP	130626	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA	M2	250,00	150,49	BDI 1	193,56	48.390,00
7.3.7.	SEDOP	130890	PISO DE BORRACHA TÁTIL (16 UN)	M2	50,00	297,16	BDI 1	382,21	19.110,50
7.4.1.	SEDOP	140348	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	M2	1.000,00	87,11	BDI 1	112,04	112.040,00
7.4.2.	SEDOP	141373	FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO	M2	200,00	86,99	BDI 1	111,89	22.378,00
7.4.3.	SEDOP	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC	M2	800,00	46,50	BDI 1	59,81	47.848,00
7.5.1.	SEDOP	150129	EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA CORRIDA	M2	2.000,00	20,30	BDI 1	26,11	52.220,00
7.5.2.	SEDOP	151286	EMASSAMENTO DE TETO C/ MASSA CORRIDA	M2	250,00	23,03	BDI 1	29,62	7.405,00



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							REFERENCIAS		
Orçamento Base para Licitação							TIPO	DATA BASE	
CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO						
SDA.2611	A	13/07/2026	REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA						SINAPI abr-26
BDI 1	BDI 2	BDI 3	ENDEREÇO						SEDOP mar-26
24,82%	0,00%	0,00%	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									5.459.371,88
7.5.3.	SEDOP	150302	ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA)	M2	400,00	55,85	BDI 1	71,83	28.732,00
7.5.4.	SEDOP	150377	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA	M2	400,00	36,19	BDI 1	46,55	18.620,00
7.5.5.	SEDOP	150301	ESMALTE S/ PAREDE C/ MASSA E SELADOR	M2	2.000,00	52,31	BDI 1	67,28	134.560,00
7.5.6.	SEDOP	150606	VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO)	M2	400,00	38,59	BDI 1	49,63	19.852,00
7.5.7.	SEDOP	150741	LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	M2	5.000,00	12,73	BDI 1	16,37	81.850,00
7.5.8.	SEDOP	151285	LATEX ACRILICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	M2	2.500,00	55,08	BDI 1	70,84	177.100,00
7.5.9.	SEDOP	150480	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/FDO. PREPARADOR 3 DEM.(REFORMA)S/MASSA	M2	2.500,00	26,38	BDI 1	33,93	84.825,00
7.6.1.	SEDOP	150207	ACRILICA PARA PISO	M2	2.000,00	27,93	BDI 1	35,92	71.840,00
7.6.2.	SEDOP	150131	ANTI-FERRUGINOSA	M2	200,00	50,75	BDI 1	65,27	13.054,00
8.1.1.	SEDOP	170870	CAIXA DE ALUMINIO 4"X2"	UN	250,00	18,01	BDI 1	23,16	5.790,00
8.1.2.	SEDOP	170881	CAIXA PLÁSTICA 4"X2"	UN	400,00	10,59	BDI 1	13,62	5.448,00
8.1.3.	SEDOP	171417	CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL	UN	50,00	12,62	BDI 1	16,23	811,50
8.1.4.	SEDOP	170886	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	UN	50,00	145,51	BDI 1	187,15	9.357,50
8.1.5.	SEDOP	170386	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 32 DISJUNTORES (C/BARRAMENTO)	UN	25,00	1.054,13	BDI 1	1.355,82	33.895,50
8.1.6.	SEDOP	170387	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES (C/BARRAMENTO)	UN	15,00	1.552,71	BDI 1	1.997,10	29.956,50
8.1.7.	SEDOP	170615	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR)	UN	10,00	1.858,96	BDI 1	2.390,99	23.909,90
8.2.1.	SEDOP	170893	DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN	UN	40,00	320,73	BDI 1	412,52	16.500,80
8.2.2.	SEDOP	170330	DISJUNTOR 1P - 40 E 50A - PADRÃO DIN	UN	100,00	38,39	BDI 1	49,38	4.938,00
8.2.3.	SEDOP	170326	DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN	UN	250,00	26,31	BDI 1	33,84	8.460,00
8.2.4.	SEDOP	170362	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN	UN	100,00	67,81	BDI 1	87,22	8.722,00
8.2.5.	SEDOP	170388	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN	UN	50,00	287,15	BDI 1	369,33	18.466,50
8.2.6.	SEDOP	170900	DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN	UN	10,00	352,14	BDI 1	452,92	4.529,20
8.2.7.	SEDOP	170894	DISJUNTOR 3P - 300A	UN	3,00	1.193,62	BDI 1	1.535,23	4.605,69
8.2.8.	SEDOP	170393	DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN	UN	10,00	201,44	BDI 1	259,09	2.590,90
8.3.1.	SEDOP	170922	CANALETA 20X20MM	M	1.000,00	23,63	BDI 1	30,39	30.390,00
8.3.2.	SEDOP	171020	ELETRODUTO DE F°G° DE 2"	M	100,00	61,77	BDI 1	79,45	7.945,00
8.3.3.	SEDOP	171022	ELETRODUTO DE F°G° DE 3"	M	50,00	137,44	BDI 1	176,78	8.839,00
8.3.4.	SEDOP	171092	ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4"	M	150,00	26,34	BDI 1	33,88	5.082,00
8.4.1.	SEDOP	170749	CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV	M	1.000,00	58,70	BDI 1	75,50	75.500,00
8.4.2.	SEDOP	170750	CABO DE COBRE 50MM2 - 1 KV	M	700,00	83,96	BDI 1	107,99	75.593,00
8.4.3.	SEDOP	170751	CABO DE COBRE 70MM2 - 1 KV	M	500,00	110,34	BDI 1	141,92	70.960,00
8.4.4.	SEDOP	170933	CABO DE COBRE 95 MM2 - 1 KV	M	250,00	139,22	BDI 1	179,06	44.765,00
8.4.5.	SEDOP	170934	CABO DE COBRE 120 MM2 - 1 KV	M	250,00	185,53	BDI 1	238,63	59.657,50
8.5.1.	SEDOP	171521	CONTROLADOR DE VENTILADOR	UN	25,00	51,77	BDI 1	66,59	1.664,75
8.5.2.	SEDOP	170332	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	1.000,00	24,19	BDI 1	31,11	31.110,00
8.5.3.	SEDOP	170337	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO)	UN	700,00	42,85	BDI 1	55,11	38.577,00
8.5.4.	SEDOP	170964	INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO)	UN	500,00	63,06	BDI 1	81,11	40.555,00
8.5.5.	SEDOP	170334	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	500,00	45,61	BDI 1	58,66	29.330,00
8.5.6.	SEDOP	170338	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	200,00	61,70	BDI 1	79,36	15.872,00
8.5.7.	SEDOP	170309	PONTO DE ANTENA P/ RADIO E TV (C/ FIAÇÃO)	PT	10,00	264,98	BDI 1	340,82	3.408,20
8.5.8.	SEDOP	170701	PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	PT	150,00	684,02	BDI 1	879,79	131.968,50
8.5.9.	SEDOP	170081	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	400,00	345,00	BDI 1	443,74	177.496,00
8.5.10.	SEDOP	170692	PONTO P/ VENTILADOR DE TETO (C/ FIAÇÃO)	PT	20,00	164,47	BDI 1	211,54	4.230,80
8.5.11.	SEDOP	171491	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	PT	500,00	139,62	BDI 1	179,58	89.790,00
8.5.12.	SEDOP	170339	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO)	UN	500,00	30,41	BDI 1	39,11	19.555,00
8.5.13.	SEDOP	171523	TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO)	UN	200,00	32,00	BDI 1	41,16	8.232,00
8.5.14.	SEDOP	170955	TOMADA 3P+T 63A/220V	UN	20,00	221,20	BDI 1	284,51	5.690,20
8.5.15.	SEDOP	171522	TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO)	UN	500,00	37,30	BDI 1	47,98	23.990,00
8.5.16.	SEDOP	171520	TOMADAS 2 (2P+T) 20A (S/FIAÇÃO)	UN	200,00	41,99	BDI 1	54,01	10.802,00



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REFERENCIAS	
Orçamento Base para Licitação								TIPO	DATA BASE
CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENHIMENTO						
SDA.2611	A	13/07/2026	REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA						SINAPI abr-26 SEDOP mar-26
BDI 1	BDI 2	BDI 3	ENDEREÇO						
24,82%	0,00%	0,00%	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									5.459.371,88
8.6.1.	SEDOP	170993	HOLOFOTE - LED 300W (CÔNICO)	UN	50,00	225,28	BDI 1	289,76	14.488,00
8.6.2.	SINAPI-I	14543	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	UN	250,00	6,61	BDI 1	8,50	2.125,00
8.6.3.	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	250,00	5,20	BDI 1	6,69	1.672,50
8.6.4.	Cotação	001	LUMINÁRIA LED PAFLON DE SOBREPOR - 24W	UN	400,00	32,90	BDI 1	42,32	16.928,00
8.6.5.	Cotação	002	LUMINÁRIA LED PAFLON DE SOBREPOR - 36W	UN	200,00	77,90	BDI 1	100,19	20.038,00
8.7.1.	SEDOP	170381	CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇÃO 35 A 50MM2 - ISOLADORES	M	250,00	77,53	BDI 1	99,72	24.930,00
8.7.2.	SEDOP	170382	CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇÃO 70 A 90MM2 - ISOLADORES	M	100,00	135,97	BDI 1	174,88	17.488,00
8.7.3.	SEDOP	171468	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 20A/30MA-2P	UN	200,00	142,77	BDI 1	183,63	36.726,00
8.7.4.	SEDOP	171469	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A/30MA-4P	UN	100,00	211,62	BDI 1	272,19	27.219,00
8.7.5.	SEDOP	170380	MASTRO SIMPLES DE FO GO P/ PARA-RAIO (C/ ACESSORIOS)	UN	10,00	1.244,38	BDI 1	1.600,52	16.005,20
8.7.6.	SEDOP	170415	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M)	UN	4,00	4.425,17	BDI 1	5.691,65	22.766,60
8.7.7.	SEDOP	170378	PÁRA-RAIO LATAO CROMADO TIPO FRANKLIN (S/ACCESS.)	UN	10,00	214,14	BDI 1	275,43	2.754,30
8.8.1.	SEDOP	170690	PONTO DE LOGICA - UTP (C/ INSTALAÇÃO APARENTE)	PT	20,00	700,04	BDI 1	900,39	18.007,80
8.8.2.	SEDOP	170683	PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR)	PT	20,00	684,94	BDI 1	880,97	17.619,40
8.8.3.	SEDOP	171182	TOMADA FEMEA RJ-45 COMPLETA	UN	20,00	65,45	BDI 1	84,18	1.683,60
9.1.1.	SEDOP	231084	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	PT	50,00	339,64	BDI 1	436,84	21.842,00
9.1.2.	SEDOP	231085	PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M)	PT	30,00	1.535,07	BDI 1	1.974,41	59.232,30
9.1.3.	SEDOP	230846	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO	PT	100,00	240,84	BDI 1	309,77	30.977,00
10.1.1.	SEDOP	180299	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	PT	200,00	502,76	BDI 1	646,65	129.330,00
10.1.2.	SEDOP	180799	REGISTRO DE GAVETA 2" - BRUTO	UN	20,00	401,27	BDI 1	516,11	10.322,20
10.1.3.	SEDOP	180803	REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" - BRUTO	UN	10,00	541,24	BDI 1	696,14	6.961,40
10.1.4.	SEDOP	180446	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 3/4"	UN	25,00	160,29	BDI 1	206,16	5.154,00
10.1.5.	SEDOP	180461	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.000 L	UN	10,00	3.091,61	BDI 1	3.976,43	39.764,30
10.1.6.	SEDOP	181504	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L	UN	5,00	4.713,39	BDI 1	6.062,36	30.311,80
10.1.7.	SEDOP	180837	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 5.000 L	UN	5,00	6.344,44	BDI 1	8.160,22	40.801,10
10.1.8.	SEDOP	180844	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	400,00	150,82	BDI 1	193,98	77.592,00



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REFERENCIAS	
Orçamento Base para Licitação								TIPO	DATA BASE
CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO						
SDA.2611	A	13/07/2026	REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA						SINAPI abr-26
BDI 1 24,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	ENDEREÇO SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA						SEDOP mar-26
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									5.459.371,88
10.2.1.	SEDOP	180414	CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO	UN	100,00	263,88	BDI 1	339,40	33.940,00
10.2.2.	SEDOP	180413	CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X50CM C/ TPO. CONCRETO	UN	50,00	457,90	BDI 1	588,95	29.447,50
10.2.3.	SEDOP	180093	CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM	UN	50,00	45,40	BDI 1	58,39	2.919,50
10.2.4.	SEDOP	180349	FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP= 10 PESSOAS	UN	5,00	1.994,43	BDI 1	2.565,24	12.826,20
10.2.5.	SEDOP	180214	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS)	PT	200,00	560,90	BDI 1	721,43	144.286,00
10.2.6.	SEDOP	180845	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	400,00	224,36	BDI 1	288,57	115.428,00
10.2.7.	SEDOP	180350	SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP= 10 PESSOAS	UN	5,00	1.557,64	BDI 1	2.003,44	10.017,20
10.2.8.	SEDOP	180508	TUBO EM PVC - 150MM (LS)	M	250,00	94,50	BDI 1	121,55	30.387,50
10.2.9.	SEDOP	180650	TUBO EM PVC - 200MM (LS)	M	150,00	167,55	BDI 1	215,50	32.325,00
10.3.1.	SEDOP	180513	CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE	M	100,00	180,93	BDI 1	232,71	23.271,00
10.3.2.	SEDOP	180719	TUBO EM CONCRETO SIMPLES D=300MM	UN	30,00	144,59	BDI 1	185,97	5.579,10
11.1.1.	SEDOP	190806	ASSENTO PLASTICO	UN	100,00	57,89	BDI 1	74,46	7.446,00
11.1.2.	SEDOP	190303	BACIA SIFONADA - PCD	UN	10,00	1.606,61	BDI 1	2.066,42	20.664,20
11.1.3.	SEDOP	190609	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO	UN	30,00	707,68	BDI 1	910,22	27.306,60
11.1.4.	SEDOP	190716	BARRA EM AÇO INOX (PCD)	M	64,00	331,54	BDI 1	426,43	27.291,52
11.1.5.	SEDOP	190789	CABIDE CROMADO	UN	10,00	76,12	BDI 1	97,91	979,10
11.1.6.	SEDOP	190099	CHUVEIRO ELETRICO	UN	10,00	270,12	BDI 1	347,43	3.474,30
11.1.7.	SEDOP	190218	CHUVEIRO EM PVC	UN	10,00	74,21	BDI 1	95,45	954,50
11.1.8.	SEDOP	191513	CUBA EM AÇO INOX 40 X30 X15CM	UN	10,00	283,91	BDI 1	365,17	3.651,70
11.1.9.	SEDOP	190691	DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	5,00	186,32	BDI 1	239,64	1.198,20
11.1.10.	SEDOP	190232	LAVATORIO DE LOUÇA S/COL.C/TORN.,SIFAO E VALV.	UN	20,00	921,48	BDI 1	1.185,21	23.704,20
11.1.11.	SEDOP	190636	PIA 01 CUBA AÇO INOX C/TORNEIRA,SIFAO E VALV.-2.0M	UN	5,00	1.286,81	BDI 1	1.655,10	8.275,50
11.1.12.	SEDOP	190238	PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M)	UN	7,00	859,94	BDI 1	1.106,05	7.742,35
11.1.13.	SEDOP	190797	PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO	UN	10,00	92,70	BDI 1	119,23	1.192,30
11.1.14.	SEDOP	190848	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) - MÓVEL	UN	10,00	83,32	BDI 1	107,17	1.071,70
11.1.15.	SEDOP	191374	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	100,00	21,42	BDI 1	27,55	2.755,00
11.1.16.	SEDOP	190376	TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA	UN	20,00	709,57	BDI 1	912,65	18.253,00
11.1.17.	SEDOP	191515	TORNEIRA COM ALAVANCA	UN	50,00	270,27	BDI 1	347,62	17.381,00
11.1.18.	SEDOP	190097	TORNEIRA CROMADA DE 1/2" P/ JARDIM	UN	150,00	73,03	BDI 1	93,93	14.089,50
11.1.19.	SEDOP	191274	TORNEIRA DE BÓIA 3/4"	UN	20,00	68,46	BDI 1	88,05	1.761,00
11.1.20.	SEDOP	191516	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	50,00	480,27	BDI 1	617,72	30.886,00
11.1.21.	SEDOP	190616	VALVULA DE DESCARGA HYDRA CROMADA 1 1/2"	UN	25,00	388,23	BDI 1	499,34	12.483,50
11.1.22.	Composição	007	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,60 M DE LARGURA, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	M	20,00	717,22	BDI 1	922,49	18.449,80
11.2.1.	SEDOP	240244	ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME GALV.-12 # 2")	M2	50,00	508,80	BDI 1	654,42	32.721,00
11.2.2.	SEDOP	241318	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM)	UN	10,00	1.429,75	BDI 1	1.838,94	18.389,40
11.2.3.	SEDOP	241468	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE	UN	100,00	53,33	BDI 1	68,59	6.859,00
12.1.1.	SEDOP	250109	ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	UN	20,00	155,64	BDI 1	200,18	4.003,60
12.1.2.	SEDOP	260168	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)	M2	500,00	39,70	BDI 1	51,06	25.530,00
12.1.3.	SEDOP	260203	SARJETA EM CONCRETO SIMPLES	M3	10,00	1.193,14	BDI 1	1.534,62	15.346,20
12.1.4.	SEDOP	270220	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M2	1.000,00	10,75	BDI 1	13,83	13.830,00

Observações

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REFERENCIAS	
Orçamento Base para Licitação								TIPO	DATA BASE
CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO					SINAPI	abr-26
SDA.2611	A	13/07/2026	REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA					SEDOP	mar-26
BDI 1	BDI 2	BDI 3	ENDEREÇO						
24,82%	0,00%	0,00%	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									5.459.371,88

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

segunda-feira, 13 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 2618350774

ART: PA20261561605