



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REFERENCIAS	
Orçamento Base para Licitação								TIPO	DATA BASE
CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO						
SDA.2613	A	13/08/2026	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES						
BDI 1 28,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	ENDEREÇO VILA BRAGA						
								SINAPI	abr-26
								SEDOP	mar-26
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES									
1.			SERVIÇOS TRANSVERSAIS						834.204,50
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINÁRES						23.238,93
1.1.1.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	2,00	3.682,28	BDI 1	4.736,15	9.472,30
1.1.2.	SEDOP	11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	6,00	207,93	BDI 1	267,44	1.604,64
1.1.3.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTÁRES	M2	461,81	15,40	BDI 1	19,81	9.148,46
1.1.4.	SINAPI	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	3,00	780,99	BDI 1	1.004,51	3.013,53
2.			REFORMA DA SALA DE INFORMÁTICA						29.115,88
2.1.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						3.391,03
2.1.1.	SEDOP	21526	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	3,00	14,60	BDI 1	18,78	56,34
2.1.2.	SEDOP	21529	RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO	PT	6,00	30,06	BDI 1	38,66	231,96
2.1.3.	SEDOP	20014	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO	M2	0,30	12,03	BDI 1	15,47	4,64
2.1.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,66	67,35	BDI 1	86,63	57,18
2.1.5.	SEDOP	21534	RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	M2	48,00	6,01	BDI 1	7,73	371,04
2.1.6.	SEDOP	20021	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	6,60	7,53	BDI 1	9,69	63,95
2.1.7.	SEDOP	20235	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M2	48,00	42,21	BDI 1	54,29	2.605,92
2.2.			VEDAÇÃO E REVESTIMENTO						19.084,29
2.2.1.	SEDOP	60046	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2	0,30	136,31	BDI 1	175,32	52,60
2.2.2.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	0,60	17,32	BDI 1	22,28	13,37
2.2.3.	SINAPI	87334	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,14	748,57	BDI 1	962,81	134,79
2.2.4.	SEDOP	151285	LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	M2	76,72	55,08	BDI 1	70,84	5.434,84
2.2.5.	SEDOP	130119	LAJOTA CERAMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	M2	48,00	79,16	BDI 1	101,82	4.887,36
2.2.6.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	27,20	8,93	BDI 1	11,49	312,53
2.2.7.	SEDOP	140348	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	M2	48,00	87,11	BDI 1	112,04	5.377,92
2.2.8.	SEDOP	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC	M2	48,00	46,50	BDI 1	59,81	2.870,88
2.3.			REVISÃO ELÉTRICA						6.640,56
2.3.1.	SEDOP	170081	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	13,00	345,00	BDI 1	443,74	5.768,62
2.3.2.	SEDOP	170339	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO)	UN	5,00	30,41	BDI 1	39,11	195,55
2.3.3.	SEDOP	170955	TOMADA 3P+T 63A/220V	UN	1,00	221,20	BDI 1	284,51	284,51
2.3.4.	SEDOP	170332	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	1,00	24,19	BDI 1	31,11	31,11
2.3.5.	SINAPI-I	14543	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	UN	6,00	6,61	BDI 1	8,50	51,00
2.3.6.	SEDOP	230846	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO	PT	1,00	240,84	BDI 1	309,77	309,77
3.			REFORMA DA SALA DA COZINHA						32.258,31
3.1.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						3.898,41
3.1.1.	SEDOP	21526	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	1,00	14,60	BDI 1	18,78	18,78
3.1.2.	SEDOP	21529	RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO	PT	2,00	30,06	BDI 1	38,66	77,32
3.1.3.	SEDOP	20014	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO	M2	4,78	12,03	BDI 1	15,47	73,95
3.1.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,12	67,35	BDI 1	86,63	183,66
3.1.5.	SEDOP	20015	RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO	M2	48,90	9,02	BDI 1	11,60	567,24
3.1.6.	SEDOP	20021	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	33,30	7,53	BDI 1	9,69	322,66



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REFERENCIAS	
Orçamento Base para Licitação								TIPO	DATA BASE
CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO						
SDA.2613	A	13/08/2026	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES						
BDI 1 28,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	ENDEREÇO VILA BRAGA						
								SINAPI	abr-26
								SEDOP	mar-26
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES									
3.1.7.	SEDOP	20235	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M2	48,90	42,21	BDI 1	54,29	2.654,78
3.2.			VEDAÇÃO E REVESTIMENTO						20.991,09
3.2.1.	SEDOP	60046	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2	4,78	136,31	BDI 1	175,32	838,03
3.2.2.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	9,56	17,32	BDI 1	22,28	213,00
3.2.3.	SINAPI	87334	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,86	748,57	BDI 1	962,81	828,02
3.2.4.	SEDOP	151285	LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	M2	76,42	55,08	BDI 1	70,84	5.413,59
3.2.5.	SEDOP	130119	LAJOTA CERAMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	M2	48,90	79,16	BDI 1	101,82	4.979,00
3.2.6.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	27,50	8,93	BDI 1	11,49	315,98
3.2.7.	SEDOP	140348	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	M2	48,90	87,11	BDI 1	112,04	5.478,76
3.2.8.	SEDOP	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC	M2	48,90	46,50	BDI 1	59,81	2.924,71
3.3.			REVISÃO ELETRICA						7.368,81
3.3.1.	SEDOP	170081	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	14,00	345,00	BDI 1	443,74	6.212,36
3.3.2.	SEDOP	170339	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO)	UN	5,00	30,41	BDI 1	39,11	195,55
3.3.3.	SEDOP	170955	TOMADA 3P+T 63A/220V	UN	2,00	221,20	BDI 1	284,51	569,02
3.3.4.	SEDOP	170332	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	1,00	24,19	BDI 1	31,11	31,11
3.3.5.	SINAPI-I	14543	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	UN	6,00	6,61	BDI 1	8,50	51,00
3.3.6.	SEDOP	230846	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO	PT	1,00	240,84	BDI 1	309,77	309,77
4.			REFORMA DO BANHEIRO						112.440,48
4.1.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						5.257,33
4.1.1.	SEDOP	21526	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	18,00	14,60	BDI 1	18,78	338,04
4.1.2.	SEDOP	21529	RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO	PT	36,00	30,06	BDI 1	38,66	1.391,76
4.1.3.	SEDOP	20014	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO	M2	7,21	12,03	BDI 1	15,47	111,54
4.1.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,61	67,35	BDI 1	86,63	485,99
4.1.5.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,85	67,35	BDI 1	86,63	246,90
4.1.6.	SEDOP	20015	RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO	M2	33,00	9,02	BDI 1	11,60	382,80
4.1.7.	SEDOP	20021	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	52,50	7,53	BDI 1	9,69	508,73
4.1.8.	SEDOP	20235	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M2	33,00	42,21	BDI 1	54,29	1.791,57
4.2.			ESQUADRIAS						9.879,24
4.2.1.	SEDOP	90069	ESQUADRIA DE FERRO TIPO BASCULANTE (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	0,75	478,72	BDI 1	615,73	461,80
4.2.2.	SEDOP	90063	PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	M2	2,10	925,07	BDI 1	1.189,83	2.498,64
4.2.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	9,12	589,83	BDI 1	758,64	6.918,80
4.3.			VEDAÇÃO E REVESTIMENTO						58.364,08
4.3.1.	SEDOP	60046	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2	7,21	136,31	BDI 1	175,32	1.264,06
4.3.2.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	14,42	17,32	BDI 1	22,28	321,28
4.3.3.	SINAPI	87334	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	1,34	748,57	BDI 1	962,81	1.290,17
4.3.4.	SEDOP	110644	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO - INCL. REJUNTAMENTO	M2	99,30	69,93	BDI 1	89,94	8.931,04



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REFERENCIAS		
Orçamento Base para Licitação								TIPO	DATA BASE	
CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO					SINAPI	abr-26	
SDA.2613	A	13/08/2026	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES					SEDOP	mar-26	
BDI 1 28,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	ENDEREÇO VILA BRAGA							
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES										834.204,50
4.3.5.	SEDOP	130119	LAJOTA CERAMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	M2	33,00	79,16	BDI 1	101,82	3.360,06	
4.3.6.	SEDOP	140348	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	M2	33,00	87,11	BDI 1	112,04	3.697,32	
4.3.7.	SEDOP	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC	M2	33,00	46,50	BDI 1	59,81	1.973,73	
4.3.8.	SEDOP	60813	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO	M2	30,84	946,05	BDI 1	1.216,81	37.526,42	
4.4.			REVISÃO ELÉTRICA						4.020,91	
4.4.1.	SEDOP	170081	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	8,00	345,00	BDI 1	443,74	3.549,92	
4.4.2.	SEDOP	170337	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO)	UN	2,00	42,85	BDI 1	55,11	110,22	
4.4.3.	SINAPI-I	14543	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	UN	6,00	6,61	BDI 1	8,50	51,00	
4.4.4.	SEDOP	230846	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO	PT	1,00	240,84	BDI 1	309,77	309,77	
4.5.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						21.513,80	
4.5.1.	SEDOP	180299	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	PT	12,00	502,76	BDI 1	646,65	7.759,80	
4.5.2.	SEDOP	180442	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1 1/2"	UN	2,00	205,32	BDI 1	264,08	528,16	
4.5.3.	SEDOP	180214	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS)	PT	12,00	560,90	BDI 1	721,43	8.657,16	
4.5.4.	SEDOP	180349	FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP= 10 PESSOAS	UN	1,00	1.994,43	BDI 1	2.565,24	2.565,24	
4.5.5.	SEDOP	180350	SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP= 10 PESSOAS	UN	1,00	1.557,64	BDI 1	2.003,44	2.003,44	
4.6.			APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						13.405,12	
4.6.1.	SEDOP	190609	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO	UN	8,00	707,68	BDI 1	910,22	7.281,76	
4.6.2.	SEDOP	190232	LAVATORIO DE LOUÇA S/COL.C/TORN.,SIFAO E VALV.	UN	4,00	921,48	BDI 1	1.185,21	4.740,84	
4.6.3.	SEDOP	190797	PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO	UN	8,00	92,70	BDI 1	119,23	953,84	
4.6.4.	SEDOP	190848	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) - MÓVEL	UN	4,00	83,32	BDI 1	107,17	428,68	
5.			AMPLIAÇÃO						637.150,90	
5.1.			MOVIMENTO DE TERRA						14.522,63	
5.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	331,91	0,55	BDI 1	0,71	235,66	
5.1.2.	SEDOP	30011	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APOLOAMENTO	M3	66,38	167,34	BDI 1	215,23	14.286,97	
5.2.			ESTRUTURA						115.679,54	
5.2.1.	SEDOP	10009	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	M2	331,91	7,58	BDI 1	9,75	3.236,12	
5.2.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	31,00	110,25	BDI 1	141,80	4.395,80	
5.2.3.	Composição	002	EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA	M3	31,00	1.055,10	BDI 1	1.357,07	42.069,17	
5.2.4.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	4,77	121,41	BDI 1	156,16	744,88	
5.2.5.	Composição	003	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA	M3	4,77	4.075,59	BDI 1	5.242,02	25.004,44	
5.2.6.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK-25	M3	4,19	3.365,30	BDI 1	4.328,45	18.136,21	
5.2.7.	Composição	005	EXECUÇÃO DE VIGA FCK25 DE CINTAMENTO EM PÉ DIREITO SIMPLES	M3	4,77	3.601,03	BDI 1	4.631,64	22.092,92	
5.3.			VEDAÇÕES						116.141,32	
5.3.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	316,28	0,80	BDI 1	1,03	325,77	
5.3.2.	SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	25,30	1.057,60	BDI 1	1.360,29	34.415,34	
5.3.3.	SEDOP	60046	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2	315,03	136,31	BDI 1	175,32	55.231,06	
5.3.4.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	630,06	17,32	BDI 1	22,28	14.037,74	



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REFERENCIAS		
Orçamento Base para Licitação								TIPO	DATA BASE	
CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO							
SDA.2613	A	13/08/2026	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES							
BDI 1 28,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	ENDEREÇO VILA BRAGA							
								SINAPI	abr-26	
								SEDOP	mar-26	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES										834.204,50
5.3.5.	SINAPI	87334	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	12,60	748,57	BDI 1	962,81	12.131,41	
5.4.			COBERTURA						105.787,74	
5.4.1.	SEDOP	50055	PILAR EM MAD.DE LEI TIPO SANDUÍCHE(INCL.CHUMB/BL.CONCR.CICLÓPICO)	UN	24,00	967,56	BDI 1	1.244,48	29.867,52	
5.4.2.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	370,18	96,28	BDI 1	123,84	45.843,09	
5.4.3.	SEDOP	70049	COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	M2	370,18	63,17	BDI 1	81,25	30.077,13	
5.5.			ESQUADRIAS						38.681,46	
5.5.1.	SEDOP	90063	PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	M2	19,32	925,07	BDI 1	1.189,83	22.987,52	
5.5.2.	SEDOP	91376	ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	M2	10,65	776,83	BDI 1	999,16	10.641,05	
5.5.3.	SEDOP	90069	ESQUADRIA DE FERRO TIPO BASCULANTE (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	2,64	478,72	BDI 1	615,73	1.625,53	
5.5.4.	SEDOP	90070	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)	M2	2,16	318,81	BDI 1	410,05	885,71	
5.5.5.	SEDOP	120733	SOLEIRA E PEITORIL EM GRANITO (PRETO) C/ REBAIXO E=3CM	M2	1,32	941,00	BDI 1	1.210,31	1.597,61	
5.5.6.	SEDOP	110653	GRANITO E=2CM	M2	0,90	815,53	BDI 1	1.048,93	944,04	
5.6.			REVESTIMENTOS						121.402,43	
5.6.1.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M2	250,79	127,22	BDI 1	163,63	41.036,77	
5.6.2.	SEDOP	120688	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO)	M	115,25	15,01	BDI 1	19,31	2.225,48	
5.6.3.	SEDOP	130119	LAJOTA CERAMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	M2	62,13	79,16	BDI 1	101,82	6.326,08	
5.6.4.	SEDOP	110644	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO - INCL. REJUNTAMENTO	M2	203,78	69,93	BDI 1	89,94	18.327,97	
5.6.5.	SEDOP	151285	LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	M2	424,33	55,08	BDI 1	70,84	30.059,54	
5.6.6.	SEDOP	140348	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	M2	136,32	87,11	BDI 1	112,04	15.273,29	
5.6.7.	SEDOP	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC	M2	136,32	46,50	BDI 1	59,81	8.153,30	
5.7.			INTALAÇÕES ELÉTRICAS						49.228,97	
5.7.1.	SEDOP	170081	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	100,00	345,00	BDI 1	443,74	44.374,00	
5.7.2.	SEDOP	170339	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO)	UN	37,00	30,41	BDI 1	39,11	1.447,07	
5.7.3.	SEDOP	170955	TOMADA 3P+T 63A/220V	UN	4,00	221,20	BDI 1	284,51	1.138,04	
5.7.4.	SEDOP	170332	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	10,00	24,19	BDI 1	31,11	311,10	
5.7.5.	SEDOP	170337	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO)	UN	4,00	42,85	BDI 1	55,11	220,44	
5.7.6.	SINAPI-I	14543	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	UN	45,00	6,61	BDI 1	8,50	382,50	
5.7.7.	SEDOP	170386	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 32 DISJUNTORES (C/BARRAMENTO)	UN	1,00	1.054,13	BDI 1	1.355,82	1.355,82	
5.8.			CLIMATIZAÇÃO						13.074,92	
5.8.1.	SEDOP	230262	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	PT	4,00	666,68	BDI 1	857,48	3.429,92	
5.8.2.	SEDOP	231084	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	PT	4,00	339,64	BDI 1	436,84	1.747,36	
5.8.3.	SEDOP	231085	PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M)	PT	4,00	1.535,07	BDI 1	1.974,41	7.897,64	
5.9.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						30.778,60	
5.9.1.	SEDOP	180299	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	PT	18,00	502,76	BDI 1	646,65	11.639,70	
5.9.2.	SEDOP	180442	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1 1/2"	UN	6,00	205,32	BDI 1	264,08	1.584,48	
5.9.3.	SEDOP	180214	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS)	PT	18,00	560,90	BDI 1	721,43	12.985,74	
5.9.4.	SEDOP	180349	FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP= 10 PESSOAS	UN	1,00	1.994,43	BDI 1	2.565,24	2.565,24	



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				REFERENCIAS	
Orçamento Base para Licitação				TIPO	DATA BASE
CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO	SINAPI	abr-26
SDA.2613	A	13/08/2026	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES	SEDOP	mar-26
BDI 1	BDI 2	BDI 3	ENDEREÇO		
28,62%	0,00%	0,00%	VILA BRAGA		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES									834.204,50
5.9.5.	SEDOP	180350	SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP= 10 PESSOAS	UN	1,00	1.557,64	BDI 1	2.003,44	2.003,44
5.10.			APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						28.719,36
5.10.1.	SEDOP	190609	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO	UN	4,00	707,68	BDI 1	910,22	3.640,88
5.10.2.	Cotação	003	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	103,50	BDI 1	133,12	399,36
5.10.3.	SEDOP	190716	BARRA EM AÇO INOX (PCD)	M	8,00	331,54	BDI 1	426,43	3.411,44
5.10.4.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	378,96	BDI 1	487,42	974,84
5.10.5.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	708,25	BDI 1	910,95	1.821,90
5.10.6.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	347,95	BDI 1	447,53	1.342,59
5.10.7.	SEDOP	190231	CHUVEIRO CROMADO	UN	3,00	104,17	BDI 1	133,98	401,94
5.10.8.	SEDOP	180447	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 1"	UN	3,00	182,63	BDI 1	234,90	704,70
5.10.9.	SEDOP	190232	LAVATORIO DE LOUÇA S/COL.C/TORN.,SIFAO E VALV.	UN	4,00	921,48	BDI 1	1.185,21	4.740,84
5.10.10.	SEDOP	190691	DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	2,00	186,32	BDI 1	239,64	479,28
5.10.11.	Cotação	004	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	2,00	394,00	BDI 1	506,76	1.013,52
5.10.12.	SEDOP	191513	CUBA EM AÇO INOX 40 X30 X15CM	UN	2,00	283,91	BDI 1	365,17	730,34
5.10.13.	SEDOP	190797	PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO	UN	4,00	92,70	BDI 1	119,23	476,92
5.10.14.	SEDOP	190848	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) - MÓVEL	UN	4,00	83,32	BDI 1	107,17	428,68
5.10.15.	SEDOP	191516	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	4,00	480,27	BDI 1	617,72	2.470,88
5.10.16.	SINAPI-I	11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	4,00	64,71	BDI 1	83,23	332,92
5.10.17.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	M2	4,62	830,18	BDI 1	1.067,78	4.933,14
5.10.18.	SINAPI-I	36790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, "110 X 60" CM	UN	1,00	322,80	BDI 1	415,19	415,19
5.11.			RAMPAS						3.133,93
5.11.1.	SEDOP	130492	CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	M2	16,91	144,09	BDI 1	185,33	3.133,93

Observações

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

quinta-feira, 13 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 2618350774

ART: PA20261578748